

624.04
m-98

Müller-Breslau,
профессоръ политехникума въ Берлинъ.

Выпускъ IX.

Трафическая статика сооруженій.

Переводъ съ послѣдняго немецкаго изданія.

Т. Т. Кривошеинъ,

Военный инженеръ, преподаватель Николаев-
ской Инженерной Академіи и Училища.

Л. Н. Казинъ,

Военный инженеръ.

Томъ II.

СОДЕРЖАНІЕ выпуска IX:

II. формулы, правила и примѣры расчета важнѣйшихъ стати-
чески неопредѣлимыхъ рѣшетокъ (продолженіе).

Изданіе инженера Л. Н. Казина.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія и переплетная Ю. А. Мансфельда, Малая Морская. № 9.
1900.

150.
8f.-m

2191

7

У 624.04
м-98

Müller-Breslau,
профессоръ политехникума въ Берлинъ.

Выпускъ IX.

Трафическая статика сооруженій.

Переводъ съ послѣдняго нѣмецкаго изданія.

Т. Т. Кривошеинъ,

Военный инженеръ, преподаватель Николаев-
ской Инженерной Академіи и Училища.

Л. Н. Казинъ,

Военный инженеръ.

Томъ II.

СОДЕРЖАНІЕ выпуска IX:

II. формулы, правила и примѣры расчета важнѣйшихъ стати-
чески неопредѣлимыхъ рѣшетокъ (продолженіе)

Изданіе инженера Л. Н. Казина.

проверено
1966 г.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія и переплетная Ю. А. Мансфельда, Малая Морская, № 9.

1900.

Министерство финансов

Секция казенных финансов

№ 1000

ТРАФИКАЛЬНАЯ СТАТКА СООБЩЕНИЙ

Секция казенных финансов

М. А. Казанский

М. А. Казанский

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 27 Июля 1900 года.

И. Д. К.

Секция казенных финансов

Секция казенных финансов

Секция казенных финансов



Секция казенных финансов

Секция казенных финансов

Секция казенных финансов

Секция казенных финансов

Секция казенных финансов

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВЫПУСКА IX.

ОТДѢЛЪ II.

**Формулы, правила и примѣры расчета важнѣйшихъ
статически неопредѣлимыхъ рѣшетокъ (продолженіе).**

	СТР.
§ 9. Цѣпь, усиленная рѣшетчатой балкой	5
§ 10. Простые статически опредѣлимые арочные и цѣпные мосты въ нѣ- сколько пролетовъ	27
§ 11. Рѣшетчатые арки съ задѣланными концами	33
§ 12. Неразрѣзныя балки на трехъ опорахъ	55
§ 13. Неразрѣзныя балки на четырехъ опорахъ	60
§ 14. Многопролетныя неразрѣзныя балки	71
§ 15. Сложныя статически неопредѣлимые рѣшетчатые фермы на двухъ опорахъ	81
§ 16. Полученіе линіи прогибовъ изъ линіи моментовъ	89



ОТДѢЛЪ II.

Формулы, правила и примѣры расчета важнѣйшихъ статически неопредѣлимыхъ рѣшетокъ.

(Продолженіе).

§ 9.

Цѣпь, усиленная рѣшетчатой балкой.

98. Одну изъ важнѣйшихъ системъ представляетъ цѣпь, усиленная простой балкой (фиг. 278), расчетъ которой весьма мало отличается отъ изслѣдованій, примѣненныхъ къ фермамъ предыдущаго выпуска. Пусть въ точкахъ R и T находятся горизонтальныя подвижныя опоры; подвѣски пусть будутъ вертикальны.

Такъ какъ жесткая балка имѣетъ назначеніе сопротивляться только дѣйствію подвижной нагрузки, то данную систему необходимо строить какъ нежесткій цѣпной мостъ; треугольники же жесткой балки необходимо замыкать тогда, когда звенья цѣпи и подвѣски уже будутъ имѣть соответствующія удлиненія, произведенныя постоянной нагрузкой.

Изслѣдованіе формы цѣпи, проводимой большею частью черезъ три точки R , W , T , и опредѣленіе усилій отъ дѣйствія постоянной нагрузки приведено въ I томѣ (выпускъ V, № 203); здѣсь мы добавимъ, что намъ надо найти по способу, указанному въ выпускѣ V, форму цѣпи, *напряженной* подъ дѣйствіемъ постоянной нагрузки, а не форму *не напряженной* цѣпи, и что длина звеньевъ цѣпей и подвѣсокъ, которая должна быть придана при ихъ изготовленіи въ мастерскихъ, должна опредѣляться по выраженію $= s - \frac{S_g s}{EF}$, если

подъ s будемъ подразумѣвать длину рассматриваемаго стержня при упомянутомъ опредѣленіи формы цѣпи, а подъ S_g усиліе отъ постоянной нагрузки.

Само собой разумѣется, что необходимо будетъ еще принять во вниманіе разницу температуръ при установкѣ и при работахъ въ мастерскихъ; точно также при измѣненіи высотъ башенъ необходимо принять въ расчетъ укороченіе ихъ, получаемое отъ дѣйствія постоянной нагрузки.

Если *передъ* замыканіемъ жесткой балки будетъ привѣшена только часть (g_e) постоянной нагрузки (g), а остальная часть (g_n) будетъ подвѣшена *послѣ* замыканія жесткой балки, то въ предыдущемъ изслѣдованіи вмѣсто S_g надо подставить S_{g_e} . Описанное опредѣленіе доставитъ намъ форму цѣпи, находящейся подъ дѣйствіемъ нагрузки g_e , влияніе же нагрузки g_n , а также и влияніе подвижной нагрузки опредѣляется по способамъ, описаннымъ въ дальнѣйшемъ изслѣдованіи.

Но съ другой стороны къ нежесткому мосту кромѣ общей постоянной нагрузки (g) можно было бы приложить еще добавочную нагрузку g' , которую послѣ замыканія жесткой балки можно было бы опять удалить. Тогда при изслѣдованіи грузовъ, дѣйствующихъ послѣ замыканія жесткой балки, на нагрузку g' слѣдовало бы смотрѣть какъ на отрицательную нагрузку.

Подобныя соотношенія могутъ быть приняты конечно при всякой статически неопредѣлимой фермѣ. Такъ напр. двухшарнирную арку можно было бы строить сначала какъ трехшарнирную, а затѣмъ послѣ приложенія полной постоянной нагрузки g или части g шарниръ этотъ можно было бы уничтожить *); иногда удаленіе добавочной нагрузки g' послѣ замыканія балки можетъ имѣть нѣкоторыя преимущества.

Изслѣдованіе влиянія нагрузки, дѣйствующей на мостъ послѣ замыканія жесткой балки, мы будемъ начинать всегда съ разсмотрѣнія дѣйствія сосредоточеннаго груза.

99. Горизонтальное напряженіе H при дѣйствіи сосредоточеннаго груза. Если соединить прямой (замыкающей) точки цѣпи A'' и B'' , лежація на вертикаляхъ надъ опорами балки A , B , и обозначить буквой y_m отрѣзокъ, отсѣкаемый цѣпью и замыкающей линіею на той вертикали, которая проходитъ черезъ произвольный узелъ m (фиг. 278), то сумма моментовъ всѣхъ силъ, взятыхъ по одну сторону, относительно точки m будетъ равняться:

$$M_m = M_{om} - Hy_m,$$


гдѣ M_{om} означаетъ величину M_m для того случая, когда на балку, неподвиженную къ цѣпи, а свободно лежащую на опорахъ A и B , дѣйствуютъ грузы P . Для состоянія $H = -1$ получаемъ $M'_m = y_m$, а отсюда слѣдуетъ, что вычисленіе горизонтальнаго напряженія H , вызываемаго дѣйствіемъ одного сосредоточеннаго груза P , отличается отъ опредѣленія величины H для фермъ, изслѣдованныхъ въ предыдущемъ § (выпускъ VIII) только тѣмъ, что сумма $\Sigma \frac{S'^2_s}{EF}$,

*) По этому способу строился желѣзнодорожный мостъ у Мюнстена съ пролетомъ въ 170 м. (См. Zeitschrift d. Ver. deutsch. Ing. 1898, № 47, 49, 50. и Н. Митинскій. Изв. Собр. Инж. Пут. Сообш. 1899. № 7.

Примѣчаніе переводчиковъ.

входящая въ знаменатель общаго выраженія для H , будетъ зависѣть отъ вліянія удерживающихъ цѣпей. Усиліе въ лѣвой удерживающей цѣпи, наклоненной къ горизонту подъ угломъ α' , равно $\frac{H}{\cos \alpha'}$ и при состояніи $H = -1$ принимаетъ значеніе $S' = -\frac{H}{\cos \alpha'}$.

Такимъ образомъ, если длина этой цѣпи $= s'$, а сѣченіе ея $F = F_k \frac{1}{\cos \alpha'}$, гдѣ F_k означаетъ сѣченіе, рассчитанное по усилию $S = H_{max}$ для несущей цѣпи RWT у вершины, то получимъ $\frac{S'^2 s}{EF} = \frac{s'}{EF_k \cos \alpha'}$; при этомъ предполагается, что всѣ звенья удерживающей цѣпи на-



Фиг. 278.

пряжены одинаково, т. е. что цѣпь имѣетъ опоры, показанныя на фиг. 164 (выпускъ VII). Обозначимъ буквами s'' и α'' соотвѣтствующія значенія для правой удерживающей цѣпи, тогда предыдущія разсужденія приведутъ къ слѣдующему способу опредѣленія линіи вліянія для количества H .


Вычислимъ изгибающіе моменты M_m для простой балки $A'B'$, находящейся подъ дѣйствіемъ грузовъ $w_m = \frac{y_m s_m}{r_m^2} \frac{F_c}{F_m}$ (гдѣ

подъ F_c предполагается площадь сечения произвольная, но постоянная), и затѣмъ раздѣлимъ ихъ на количество


$$(1) \quad \mathfrak{N} = \Sigma z_m + \frac{F_c}{F_k} \left(\Sigma \frac{\lambda_r}{\cos^2 \alpha_r} + \frac{s'}{\cos \alpha'} + \frac{s''}{\cos \alpha''} \right) + \frac{F_c}{F_s} \Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1})^2,$$

гдѣ $z_m = y_m w_m$. Результатъ будетъ таковъ $H = \frac{M_w}{\mathfrak{N}}$ *).

Суммирование во второмъ членѣ уравненія (1) распространяется на всѣ звенья несущей цѣпи, суммирование же въ третьемъ членѣ — на всѣ подвѣски. Для обѣихъ суммъ возможно вывести простыя формулы, хотя и приближенныя, тѣмъ не менѣе достаточно точныя.



Фиг. 279.



Фиг. 280.

Съ этой цѣлью будемъ принимать цѣпь за параболу и согласно обозначеніямъ на фиг. 280 положимъ:

$$y' = \frac{4f_1 x (l_1 - x)}{l_1^2} + \frac{cx}{l_1} \quad \text{и}$$

$$\Sigma \frac{\lambda_r}{\cos^2 \alpha_r} = \int_0^{l_1} \left[1 + \left(\frac{dy'}{dx} \right)^2 \right] dx = l_1 \left(1 + \frac{16}{3} \frac{f_1^2}{l_1^2} + \frac{c^2}{l_1^2} \right),$$

$$\text{затѣмъ} \quad \Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1})^2 = \lambda \Sigma (h' - y') \lambda \left(\frac{\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1}}{\lambda} \right)^2 =$$

$$\begin{aligned} \lambda &= \int_0^{l_1} (h' - y') dx \left(\frac{d^2 y'}{dx^2} \right)^2 = \lambda \left(\frac{8f_1}{l_1^2} \right)^2 \int_0^{l_1} (h' - y') dx \\ &= \lambda \left(\frac{8f_1}{l_1^2} \right)^2 l_1 \left(h' - \frac{2}{3} f_1 - \frac{c}{2} \right). \end{aligned}$$

*) Обозначенія здѣсь оставлены тѣже, что и въ предыдущемъ § (см. выпускъ VIII); всѣ эти обозначенія нанесены на фиг. 278 и 279. Узлы балки и цѣпи обозначены нумерами, причемъ порядокъ нумеровъ для узловъ балки таковъ . . . m-1, m, m+1 . . . а для узловъ цѣпи . . . r-1, r, r+1 . . .

Тогда получимъ

$$(2) \quad \mathfrak{N} = \Sigma z_m + \frac{F_c}{F_k} s_0 + \frac{64 f^2_1 (3h' - 2f_1 - 2,5c) \lambda}{3 l^3_1} \frac{F_c}{F_c}, \text{ гдѣ}$$

$$(3) \quad s_0 = l_1 \left(1 + \frac{16}{3} \frac{f^2_1}{l^2_1} + \frac{c^2}{l^2_1} \right) + \frac{s'}{\cos \alpha'} + \frac{s''}{\cos \alpha''}.$$

Послѣднимъ членомъ въ выраженіи для \mathfrak{N} , зависящимъ отъ размѣровъ подвѣсокъ, обыкновенно пренебрегаютъ, такъ какъ вліяніе его ничтожно. При вычисленіи количествъ w_m и z_m можно принять одно и то же сѣченіе для всѣхъ стержней поясовъ. Поэтому положимъ

$$(4) \quad w_m = \frac{y_m s_m}{r_m^2},$$

и подъ значеніемъ F_c , которое считалось до сихъ поръ произвольнымъ, будемъ понимать среднее значеніе площади поперечныхъ сѣченій поясовъ.

Если усиленіе цѣпи сдѣлано при помощи фермы съ параллельными поясами, высота которой h (см. фиг. 287—стр. 19), то выраженіе $\frac{s_m}{r_m^2}$ при равныхъ панеляхъ будетъ имѣть постоянную величину $\frac{\lambda}{h^2}$. Тогда надо принять

$$(5) \quad w_m = y_m \text{ и } z_m = y_m w_m = y_m^2,$$

$$(6) \quad \mathfrak{N} = \Sigma y_m^2 + \frac{h^2}{\lambda} \left[\frac{F_c}{F_k} s_0 + \frac{64 f^2_1 (3h' - 2f_1 - 1,5c) \lambda}{3 l^3_1} \frac{F_c}{F_c} \right].$$

Для цѣпи, усиленной фермой съ параллельными поясами, возможно еще нѣкоторое упрощеніе, которое состоитъ въ примѣненіи параболической H -линіи. Изслѣдованіе это подобно опредѣленію горизонтальнаго распора въ двухшарнирной аркѣ, см. № 82 (выпускъ VIII). Разсмотримъ цѣпь какъ параболу, уравненіе которой

$$y = \frac{4fx(l-x)}{l^2}$$

(фиг. 281), и замѣнимъ сосредоточенные грузы w непрерывной нагрузкой, но такъ чтобъ элементъ балки dx былъ бы нагруженъ грузомъ $2ydx$; при этомъ цифра 2 выражаетъ, что въ элементѣ dx принимаются во вниманіе нагрузки *двухъ* узловъ (одного верхняго и другаго нижняго). Тогда въ точкѣ приложенія силы P получимъ моментъ


$$M_w = \frac{2f}{3l^2} (al^3 - 2la^3 + a^4) *$$

*) Ср. выраженіе для M_w въ № 82 (стр. 20, выпускъ VIII). Въмѣсто x здѣсь находится a ; f замѣнено черезъ $2f$; члены $\frac{F_o}{F_u}$ и $\frac{1}{2} \left(h_o \frac{F_o}{F_u} - h_u \right) \cdot x(l-x)$ отброшены.

а затѣмъ найдемъ:

$$H = \frac{PM_{\alpha}}{\mathfrak{N}}, \text{ гдѣ}$$

$$\mathfrak{N} = 2 \int_0^l y^2 dx + h^2 \frac{F_c}{F_k} s_0 = 2 \frac{8}{15} f^2 l + \frac{h^2 F_c}{F_k} s_0.$$



Фиг. 281.

Несущественнымъ влияніемъ подвѣсокъ здѣсь пренебрежено. Если полученную такимъ образомъ H —линію замѣнить параболой (см стр. 20, № 82, выпускъ VIII), то стрѣлка послѣдней будетъ равняться:

$$(7) \quad Z = \frac{3Plv}{16f}, \text{ гдѣ}$$

$$(8) \quad v = \frac{1}{1 + \frac{15}{16} \frac{h^2}{f^2} \cdot \frac{s_0}{l} \cdot \frac{F_c}{F_k}}.$$

Уравненіе параболы напишется такъ:

$$(9) \quad H = \frac{3Palv}{4fl}.$$

Количество s_0 надо вычислить по уравненію (3). F_c означаетъ среднюю площадь поперечнаго сѣченія поясовъ, F_k — сѣченіе цѣпи въ вершинѣ.

100. Горизонтальное напряженіе отъ измѣненія температуры. Равномѣрное измѣненіе температуры установки моста на t^0 вызываетъ

$$(10) \quad H_t = \frac{\varepsilon t \Sigma S' s}{\Sigma \frac{S'^2 s}{EF}} = \frac{\varepsilon EF_c t \Sigma S' s}{\Sigma S'^2 s \frac{F_c}{F}} = \frac{s EF_c t \Sigma S' s}{\mathfrak{N}},$$

гдѣ \mathfrak{N} представляетъ количество, опредѣляемое по уравн. (1), стр. 8. Численные вычисления показываютъ, что влияніе усилий S' въ стержняхъ балки на сумму $\Sigma S' s$ совершенно ничтожно и что достаточно будетъ подставить въ числитель уравн. (10) значенія $S' s$, соответствующія только звеньямъ цѣпи и подвѣскамъ.

Подставимъ:

для несущей цѣпи:

$$\begin{aligned} \Sigma S' s &= - \Sigma \frac{s}{\cos \alpha'} = \Sigma \frac{\lambda}{\cos^2 \alpha} = \\ &= -l_1 \left(1 + \frac{16}{3} \frac{f_1^2}{l_1^2} + \frac{c^2}{l_1^2} \right); \end{aligned}$$

для удерживающихъ цѣпей: $\Sigma S' s = - \left(\frac{s'}{\cos \alpha'} + \frac{s''}{\cos \alpha''} \right);$

для подвѣсокъ:

$$\begin{aligned}\Sigma S's &= -\Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1}) = \\ &= -\Sigma (h' - y') \lambda \left(\frac{\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1}}{\lambda} \right) = + \int_0^l (h' - y') \frac{d^2 y}{dx^2} dx = \\ &= - \left(\frac{8f_1}{l^2_1} \right) \int_0^l (h' - y') dx = - \frac{8f_1}{l^2_1} l_1 \left(h' - \frac{2}{3} f_1 - \frac{c}{2} \right)\end{aligned}$$

и получимъ:

$$(11) \quad H_t = - \frac{\varepsilon E F_c t}{\aleph} \left[s_0 + \frac{8f_1 (3h' - 2f_1 - 1.5c)}{3l_1} \right],$$

гдѣ \aleph и s_0 надо вычислить по уравн. (2) и (3).

Знакъ указываетъ на то, что при возвышеніи температуры установки моста горизонтальное напряженіе цѣпи уменьшается.

Если цѣпь усиляется фермой съ параллельными поясами, то уравн. (11) возможно значительно упростить. Не принимая во вниманіе несущественнаго вліянія подвѣсокъ и введя среднее сѣченіе для поясовъ, мы замѣнимъ количество

$$\aleph = \Sigma \frac{y^2_{msm}}{r^2_m} + \frac{F_c}{F_k} s_0$$

количествомъ

$$\aleph = 2 \int_0^l \frac{y^2 dx}{h^2} + \frac{F_c}{F_k} s_0 = \frac{16}{15} \frac{f^2 l}{h^2} + \frac{F_c}{F_k} s_0$$

и тогда получимъ:

$$H_t = - \varepsilon E F_k t \frac{15}{16} \frac{h^2}{f^2} \frac{s_0}{l} \frac{F_c}{F_k} \frac{1}{1 + \frac{15}{16} \frac{h^2}{f^2} \frac{s_0}{l} \frac{F_c}{F_k}}$$

или послѣ простаго преобразованія

$$(12) \quad H_t = - \varepsilon E F_k t (1 - \nu),$$

гдѣ ν опредѣляется по уравн. 8 (стр. 10).


101. Площади вліянія. Площади вліянія для моментовъ

$$M_m = M_{om} - Hy_m \text{ и } M_{m+1} = M_{om+1} - Hy_{m+1}$$

построены на фиг. 278 б и 278 с (для того случая, когда грузы приложены къ узламъ верхняго пояса). Способъ построенія этихъ площадей не требуетъ никакихъ поясненій, такъ какъ это построеніе производится по правиламъ построенія M —площадей, описанныхъ въ §§ 7 и 8 (выпускъ VIII). Послѣ вычисленія моментовъ M_m , M_{m+1} легко найдутся усилія въ поясахъ:

$$U_m = + \frac{M_m}{r_m}; \quad O_{m+1} = - \frac{M_{m+1}}{r_{m+1}} \text{ (ср. фиг. 278 d).}$$

Точно также опредѣленіе усилий въ промежуточныхъ стержняхъ производится подобно тому, какъ это было сдѣлано при изслѣдованіи двухшарнирныхъ арокъ и другихъ фермъ, описанныхъ въ § 9 (выпускъ VIII). Проводимъ черезъ A и B (фиг. 282) вертикальныя сѣченія, которыя пересѣкаютъ несущую цѣпь въ соответствующихъ точкахъ A'' и B'' , разлагаемъ усилия S_1 и S_n во внѣшнихъ



Фиг. 282.

звеньяхъ цѣпи на составляющія вертикальныя A_0 , B_0 и на составляющія H' , совпадающія съ замыкающей линіею, и изъ уравненія моментовъ, взятыхъ относительно точки B'' ,

$$(A_0 + A_u)l - Pb = 0,$$

находимъ, что $A_0 + A_u$ равняется сопротивленію опоры $A = \frac{Pb}{l}$

простой балки AB и что $B_0 + B_u = B = \frac{Pa}{l}$. Затѣмъ для опредѣленія

усилія D проводимъ сѣченіе tt , выбираемъ i —точку пересѣченія O и U за полюсъ, опредѣляемъ отрѣзокъ y_i , отсѣкаемый продолженіемъ звена цѣпи S и замыкающей линіею $A''B''$ на вертикали точки i , разлагаемъ усилие S (перенесенное по его направленію, какъ показано на фиг. 282) на составляющія вертикальную и другую

$H' = \frac{H}{\cos \tau}$, параллельную замыкающей линіи (гдѣ τ означаетъ уголъ наклоненія замыкающей линіи) и затѣмъ получаемъ уравненіе моментовъ

$$(13) \quad M_{oi} - Hy_i + Dr_i = 0.$$


Здѣсь M_{oi} означаетъ изгибающій моментъ, взятый относительно точки i , для того случая, когда AB представляетъ простую балку,

не подвѣшенную къ цѣпи, т. е. балку, сопротивленія опоръ которой равны $A_0 + A_u = A$ и $B_0 + B_u = B$; r_i — означаетъ плечо стержня D относительно точки i . Уравненіе (13) имѣетъ ту же форму, что и уравни. 34 на стр. 22 (выпускъ VIII); а отсюда уже легко понять способъ опредѣленія на фиг. 282 площади вліянія для количества D . Слѣдуетъ сравнить для этого фигуры 223 до 226 (стр. 27, выпускъ VIII); относительно установленія знака надо замѣтить, что при принятомъ на фиг. 282 положеніи точки i вліяніе количества H на D выражается членомъ $+H \frac{y_i}{r_i}$ (т. е. положительно), а въ случаѣ $H=0$ уравненіе моментовъ

$$-(A_0 + A_u)x_i + Dr_i = 0$$

доставило бы также положительное значеніе:

$$D = +A \frac{x_i}{r_i}.$$



Фиг. 283.

Отсюда заключаемъ, что и другіе способы опредѣленія D —площадей, описанные въ § 7 (выпускъ VIII), примѣнимы также и въ данномъ случаѣ; здѣсь мы этого не дѣлаемъ, а предоставляемъ каждому самому исполнить эту легкую работу; укажемъ же только на одну важнѣйшую систему жесткой балки съ параллельными поясами, см. фиг. 283. Здѣсь усилія въ промежуточныхъ стержняхъ

получаются известным образом из перерѣзывающихъ силъ Q , поэтому достаточно будемъ показывать опредѣленіе площади вліянія для количества Q въ какойнибудь панели $F_1 F_2$ *).

Если M_1 и M_2 представляютъ изгибающіе моменты относительно узловъ F_1, F_2 , то при дѣйствіи на балку только вертикальныхъ грузовъ, мы получимъ такое равенство:

$$Q = \frac{M_2 - M_1}{\lambda} = \frac{M_{02} - Hy_2 - M_{01} + Hy_1}{\lambda} = Q_0 - H \frac{y_2 - y_1}{\lambda},$$

гдѣ Q_0 означаетъ перерѣзывающую силу въ панели $F_1 F_2$ для простой балки AB , не подвѣшенной къ цѣпи.

Отложивъ ординаты y_1, y_2 , фиг. 283 b, отъ горизонтальной замыкающей линіи и обозначивъ углы наклоненія полученной такимъ образомъ цѣпной линіи черезъ α' , мы найдемъ уравненіе

$$(14) \quad Q = Q_0 - H \operatorname{tg} \alpha' = \operatorname{tg} \alpha' (Q_0 \cotg \alpha' - H),$$

которое имѣетъ ту же форму, что уравненіе (3) на стр. 55 (выпускъ VIII); это уравненіе указываетъ на способъ построения Q — площади, фиг. 283 c. Наконецъ на фиг. 283 d построена площадь вліянія для сопротивленія опоры A_u , причемъ мы считали, что въ узлѣ A находится поперечная балка; эта площадь примѣнима для фермъ съ произвольной формой поясовъ, а изъ этого слѣдуютъ, что сѣченію балки A соответствуетъ перерѣзывающая сила $Q = A_u$. Если крайнихъ поперечныхъ фермъ не имѣется. т. е. если первая продольная балка лежитъ непосредственно на устояхъ, то треугольникъ $A' J' B'$ надо замѣнить треугольникомъ $A' J'' B'$ **).

102. Формулы для равномерно нагруженной жесткой балки съ параллельными поясами. Если статическій расчетъ производится на основаніи исполнѣ допустимаго предположенія, что узлы цѣпи лежатъ на параболѣ, уравненіе которой $y = \frac{4fx(l-x)}{l^2}$, фиг. 281, и если при расчетѣ примѣняютъ параболическую H — линію, опредѣленную на стр. 10, то величины моментовъ M и перерѣзывающихъ силъ Q , вызываемыхъ равномерно распределенной нагрузкой, можно опредѣлить также быстро путемъ вычислений.

Соотвѣтствующія формулы и правила будутъ приведены ниже; эти формулы и правила выводятся точно такимъ же путемъ, какъ были выведены законы для двухшарнирныхъ арокъ и жесткихъ многшарнирныхъ арокъ, стр. 51—52 и 61—63 (выпускъ VIII).

1. *Цѣпь и подвѣски.* Предположимъ въ самомъ общемъ случаѣ, что часть (g_v) постоянной нагрузки g подвѣшена до устройства жесткой балки, остальная же часть $g_u = g - g_v$ подвѣшена послѣ окончанія установки жесткой балки.

Нагрузка g_v вызываетъ: $H_1 = \frac{g_v l^2}{8f}$ **), а нагрузка $g_u \dots H_2 = \frac{g_u l^2 v}{8f}$. При

полной равномерно распределенной нагрузкѣ балки p имѣемъ $H_p = \frac{p l^2 v}{8f}$, а вслѣдствіе пониженія температуры установки: $H_t = + \varepsilon E F k t (1 - v)$, поэтому наибольшее значеніе H равно:

$$(15) \quad H_{max} = \frac{l^2}{8f} [g_v + (g_u + p) v] + \varepsilon E F k t (1 - v).$$

*) Если раскосъ D , пересѣкаемый сѣченіемъ t , образуетъ съ горизонтомъ уголъ φ , то $D \sin \varphi = 0$.

**) Опоры жесткихъ фермъ и первыхъ продольныхъ балокъ связываются между собой.

***)) Здѣсь мы пренебрегаемъ тѣмъ обстоятельствомъ, что пролетъ цѣпи обыкновенно больше пролета балки.

Наибольшее усилие въ звенѣ цѣпи, наклоненномъ подъ угломъ α къ горизонту, равняется поэтому:

$$(16) \quad S_{max} = \frac{H_{max}}{\cos \alpha},$$

а наибольшее усилие въ подвѣскѣ:

$$(17) \quad Z_{max} = H_{max} (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1}) = H_{max} \frac{8fl}{l^2}.$$

2. Моменты и перерѣзывающія силы при полной загрузкѣ балки. Если въ балку имѣетъ нагрузку p единицъ на единицу длины, то для сѣченія x моментъ равняется:

$$(18) \quad M_p = \frac{px(l-x)}{2} - H_p y = \frac{px(l-x)}{2} - \frac{pl^2}{8f} \cdot \frac{4fx(l-x)}{l^2}, \text{ т. е.}$$

$$M_p = \frac{px(l-x)}{2} (1 - \nu),$$

а перерѣзывающая сила въ панели $F_1 F_2$ (фиг. 287), середина которой находится въ разстояніи x'' отъ середины фермы, равняется:

$$Q_p = \frac{pl}{2} - px - H_p \operatorname{tg} \alpha'' = px'' - \frac{px^2}{8f} \operatorname{tg} \alpha''.$$

Уголъ α'' , образуемый звеномъ цѣпи разсматриваемой панели съ замыкающей линіей $A''B''$, приведенной сначала въ горизонтальное положеніе, равняется углу наклоненія касательной, проведенной въ точкѣ x къ параболѣ, стрѣлка которой f , поэтому


$$\operatorname{tg} \alpha'' = \frac{dy}{dx} = \frac{4f}{l^2} (l - 2x) = \frac{8f}{l^2} \left(\frac{l}{2} - x \right) = \frac{8f}{l^2} x''$$

и

$$(19) \quad Q_p = px'' (1 - \nu).$$

Такимъ образомъ количества M_p и Q_p равняются моменту и перерѣзывающей силѣ для сѣченія x простой балки, которая лежитъ свободно на двухъ опорахъ A и B и не подвѣшена къ цѣпи и которая несетъ равномерно распределенную нагрузку p ($1 - \nu$).

Вліяніе постоянной нагрузки на количества M_g и Q_g получится, если замѣнить p черезъ g_n .



Фиг. 284

3. *Предѣльные значенія моментовъ отъ подвижной нагрузки.* Для того, чтобы получить моментъ $\min M_{pm}$ относительно узла m (верхняго или нижняго) въ сѣченіи x (фиг. 284, —здѣсь ферма съ параллельными поясами замѣнена прямой линіей), откладываемъ $B''T = \frac{4f}{3v}$, проводимъ $TS \parallel B''A''$, а черезъ точку цѣпи m' (на вертикали точки m) проводимъ прямыя $A''E$ и $B''E'$ и затѣмъ нагружаемъ балку правѣе E и лѣвѣе E' . Тогда получимъ (см. стр. 52—выпускъ VIII).

$$(20) \quad \min M_p = -\frac{pyv}{8fl} (\xi^3 + \xi'^3),$$

загрузка же положительнаго участка EE' вызываетъ

$$(21) \quad \max M_p = +\frac{pyv}{8fl} (\xi^3 + \xi'^3) + \frac{px(l-x)}{2} (1-v),$$

такъ какъ $\min M_p + \max M_p = M_p$.

Рѣшеніе уравн. (20) можно изобразить наглядно графическимъ путемъ. На прямой AB (фиг. 284) строимъ кубическую параболу BV , уравненіе которой

$$Y = \frac{p\xi^3}{6l},$$

и соединяемъ съ точкой A точку E_0 этой параболы, лежащую на вертикали точки E . Тогда прямая AE_0 отсѣчетъ на вертикали точки m отрезокъ

$$\overline{FD} = Y \frac{y}{\frac{4f}{3v}} = \frac{pyv\xi^3}{8fl} \quad (\text{по абсолютной величинѣ}),$$

и поэтому точка D будетъ принадлежать $\min M_p$ -линіи при томъ впрочемъ предположеніи, что нами разсматривается только *одинъ* раздѣлъ нагрузки E . Опредѣливъ точки D для всѣхъ сѣченій, лежащихъ между A и C , которымъ соответствуетъ $\xi = 0$, вычертивъ затѣмъ зеркальное изображеніе $C'B$ полученной такимъ образомъ кривой и сложивъ наконецъ ординаты обѣихъ кривыхъ между C' и C , мы получимъ конечную $\min M_p$ -линію. Эта линія обозначена на фиг. 284 со штриховкой. Для построенія вспомогательной кубической параболы надо вычислить сначала для какой нибудь абсциссы ξ_1 ординату $Y_1 = \frac{p\xi_1^3}{6l}$ и

привести уравненіе параболы къ такому виду: $Y = Y_1 \frac{\xi^3}{\xi_1^3}$. Простое построе-

ніе этого выраженія понятно изъ фиг. 285; прямыя LM и NO параллельны оси абсциссъ.


Ординаты Y увеличиваются весьма быстро, поэтому величину ξ_1 слѣдуетъ брать такой длины, чтобы построеніе не заняло бы очень много мѣста. Лучше всего опредѣлить точки кубической параболы только для тѣхъ сѣченій, для которыхъ отыскиваются моменты. Ср. примѣръ на листѣ чертежей 5.

Если желаемъ получить моменты путемъ вычисленій, то, принимая сначала во вниманіе только одинъ раздѣлъ нагрузки E , надо положить:

$$\min M_p = -\frac{pyv\xi^3}{8fl};$$

кромѣ того имѣемъ, что $y = \frac{4f(l-x)}{l^2}$ и затѣмъ

$$(l-\xi):x = \frac{4f}{3v} : y.$$



Фиг. 285.

Тогда для кривой ADC (фиг. 284) получаемъ уравненіе

$$(22) \quad \min M_p = - \frac{px [3x' - l]^3}{54v^2 x'^2},$$

гдѣ $x' = l - x$. Примѣненіе втораго раздѣла нагрузки производится подобно тому, какъ это было сдѣлано при графическомъ способѣ. Точка C (фиг. 284) лежитъ у $x = l - \frac{l}{3v}$, а точка C' — у $x = \frac{l}{3v}$.

4. Моменты M_t отъ измѣненія температуры равняются:

$$(23) \quad M_t = \mp H_t y = \mp \frac{8H_t f}{l^2} \frac{x(l-x)}{2};$$

эти моменты равняются моментамъ простой, не подвѣшенной къ цѣпи балки AB , которая несетъ равномерно распределенную нагрузку $\mp \frac{8H_t f}{l^2}$ на единицу длины.

5. Наибольшіе моменты:


$$\min M = \min M_p - H_t y + M_g$$

$$\max M = \max M_p + H_t y + M_g = - \min M_p + M_p + H_t y + M_g$$

можно представить слѣдующимъ нагляднымъ чертежемъ.

Сначала строимъ (фиг. 286) линію $ADSB$, ординаты которой даютъ величины наибольшихъ отрицательныхъ моментовъ $\min M_p$; къ этимъ ординатамъ прибавляемъ ординаты параболы AS_1B , стрѣлка которой равняется

$$\overline{S_1 J} = -H_t f + \frac{g_n l^2}{8f} (1-v).$$



Фиг. 286.

Смотря по выраженію: $H_t f > \frac{g_n l^2}{8f} (1-v)$, эта парабола строится ниже или выше AB ; ордината параболы для взятаго x равняется

$$\overline{ED_1} = -H_t y + g_n \frac{x(l-x)}{2} (1-v) = -H_t y + M_g;$$

поэтому получимъ: $\min M = -\overline{DD_1}$.

Теперь строимъ вторую парабола AS_2B , стрѣлка которой

$$\overline{S_2 J} = H_t f + (p + g_n) \frac{l^2}{8f} (1-v)$$

а ордината для взятаго x :

$$\overline{ED_2} = H_t y + (p + g_n) \frac{x(l-x)}{2} (1-v) = H_t y + M_p + M_g;$$

поэтому получимъ: $\max M = +\overline{DD_2}$.

6. Наибольшій изъ всѣхъ моментовъ для балки получается около $x = \frac{1}{4} l$. Здѣсь разсматривался только одинъ раздѣлъ нагрузки, поэтому, при $y = \frac{3}{4} f$, получимъ:

$$\begin{aligned} \max M &= \max M_p + M_g + H_1 y = -\min M_p + M_p + M_g + \frac{3H_1 f}{4} = \\ &= \frac{px[3yx' - l]^3}{54v^2x'^2} + \frac{pxx'}{2}(1-v) + \frac{g_nxx'}{2}(1-v) + \frac{3H_1 f}{4}. \end{aligned}$$

При $x = \frac{1}{4} l$ и $x' = \frac{3}{4} l$ это выраженіе обращается въ слѣдующее:

$$(24) \quad M = \frac{3pl^2}{32v^2} \left(v - \frac{4}{9} \right)^3 + \frac{3}{32} (p + g_n) l^2 (1-v) + \frac{3}{4} H_1 f.$$

Для площади поперечнаго сѣченія поясовъ жесткой балки получимъ теперь для данного x количество

$$F = \frac{M}{h\sigma},$$

гдѣ σ означаетъ допускаемое напряженіе.

Слѣдуетъ замѣтить, что полученную такимъ образомъ величину площади поперечнаго сѣченія надо положить въ основаніе расчета величины коэффициента v , потому что моменты съ уменьшеніемъ v увеличиваются, а поэтому для коэффициента v слѣдуетъ предварительно брать нѣсколько меньшія значенія, чѣмъ большія. Такимъ образомъ мы полагаемъ:

$$(25) \quad F_c = \frac{3l^2}{32h\sigma} \left[\frac{p}{v^2} \left(v - \frac{4}{9} \right)^3 + (p + g_n)(1-v) \right] + \frac{3H_1 f}{4h\sigma}.$$

7. Предѣльные значенія перерывающихъ силъ отъ подвижной нагрузки. Послѣ приведенія замыкающей линіи $A''B''$ въ горизонтальное положеніе (фиг. 283 и 287), проводимъ горизонтальную прямую SS' , отстоящую отъ $A''B''$ на разстояніи $S'B'' = 4f:3v^*$. Затѣмъ, для опредѣленія въ панели F_1F_2 перѣзывающей силы проводимъ черезъ A'' прямую параллельно звену цѣпи $F'F''$, находимъ точку пересѣченія E этой прямой съ прямой SS' и, предполагая, что E лежитъ лѣвѣе B'' , нагружаемъ балку между E и серединой панели. Построимъ теперь вторую A -линію и вторую H -линію, при помощи которыхъ мы для данного состоянія нагрузки найдемъ значенія A и H , а также получимъ, что

$$(26) \quad \max Q = A - H \operatorname{tg} \alpha'',$$

гдѣ α'' означаетъ уголъ, образуемый $F'F''$ съ горизонтомъ. Вторая A -линія представляетъ параболу съ вершиной у B_0 , вторая же H -линія опредѣляется точно такимъ же образомъ какъ и для двухшарнирныхъ балокъ (уравн. 46, стр. 49, выпускъ VIII); разница заключается только въ томъ, что количество v принимаетъ здѣсь другое значеніе. Сравни также задачу, рѣшенную на стр. 50 (выпускъ VIII). Если E лежитъ правѣе B_0 , то балку надо нагрузить отъ середины панели F_1F_2 до B .


Для вычисленія $\min Q_p$ можетъ служить окончательно уравненіе

$$(27) \quad \min Q_p + \max Q_p = Q_p = px''(1-v).$$


Второй способъ опредѣленія $\max Q_p$ объясненъ на стр. 64 и 65 выпуска VIII; тамъ было предположено, что узловые грузы равны между собой, и что всѣ

* Для большей отчетливости чертежа 287 мы принимаемъ, что ось балки совпадаетъ съ прямой SS' .

панели одинаковы; третій способъ, также при равныхъ панеляхъ и одинаковыхъ узловыхъ грузахъ, заключается въ слѣдующемъ:



Фиг. 287.



Фиг. 288.

Если нагрузить r узловъ, начиная съ B , фиг. 288, по $p\lambda$ единицъ, то получимъ:

$$(28) \quad A_r = \frac{pr\lambda(r+1)\lambda}{2l}$$

а по формулѣ 9, стр. 10, при $l = n\lambda$:

$$(29) \quad \left\{ \begin{aligned} H_r &= \frac{3p\lambda^3}{4fl} \left[1(n-1) + 2(n-2) + 3(n-3) + \dots + r(n-r) \right] \lambda^2 \\ &= \frac{p\lambda^3}{8fl} r(r+1)(3n-2r-1), \end{aligned} \right.$$

поэтому, принимая во вниманіе уравн. 28, можемъ написать

$$(30) \quad H_r = A_r \frac{1,5l - 0,5\lambda - r\lambda}{2f}.$$

Для графического опредѣленія значений A_r и H_r откладываемъ (на фиг. 288) $\frac{A_0 J}{A_0 J} = \frac{pl}{2}$, находимъ точку L , лежащую на прямой $B_0 J$ и на вертикали подъ $r+1$, проводимъ $LR \parallel A_0 B_0$ и соединяемъ R съ B_0 . Прямая $B_0 A_0$ и $B_0 R$ отсѣкаютъ на вертикали точки r величину силы $r''r' = A_r$.

Продолживъ теперь $B_0 A_0$ на величину $A_0 C = 0,5(l - \lambda)$, отложивъ $CD = 2f: \nu$ и продолживъ прямую Dr'' до пересѣченія въ точкѣ r'' съ горизонтальной прямой, проходящей черезъ r , мы получимъ $r'r''' = H_r$, каковое значение и откладываемъ какъ ординату отъ горизонтальной прямой $A'B'$.

При опредѣленіи перерѣзывающей силы $\max Q_p$ въ панели $F_1 F_2$ необходимо отыскать раздѣлъ нагрузки E при помощи $A''E \parallel F'F''$ и загрузить только узлы, лежащіе между E и сѣченіемъ tt ; это будутъ узлы $r, (r-1), \dots k$. Тогда получимъ:

$$A = A_r - A_k; \quad H = H_r - H_k; \quad \max Q_p = A - H \operatorname{tg} \alpha''^*)$$

8. Перерѣзывающія силы отъ дѣйствія измѣненія температуры таковы:

$$Q_t = \mp H_t \operatorname{tg} \alpha'' = \mp \frac{8fH_t}{l^2} x'';$$

эти силы равновелики съ перерѣзывающими силами для простой не подвѣшенной къ цѣпи балки AB , которая несетъ нагрузку $\mp \frac{8fH_t}{l^2}$ на единицу длины.


9. Наибольшія перерѣзывающія силы:

$$\max Q = \max Q_p + \frac{8fH_t}{l^2} x'' + Q_g^{**})$$

$$\min Q = \min Q_p - \frac{8fH_t}{l^2} x'' + Q_g = -\max Q_p + Q_p - \frac{8fH_t}{l^2} x'' + Q_g$$

можно построить слѣдующимъ образомъ.

Отъ горизонтальной прямой $A'B'$ (фиг. 289) откладываемъ величины перерѣзывающихъ силъ $\max Q_p$ и прибавляемъ къ нимъ перерѣзывающія силы для простой балки, которая несетъ равномерно распределенную нагрузку по $g \cdot (1 - \nu) + \frac{8fH_t}{l^2}$ на единицу длины; вторыя упомянутыя перерѣзывающія



Фиг. 289.

*) Этотъ способъ, конечно, возможно примѣнить и къ двухшарнирнымъ аркамъ съ приблизительно постоянной высотой, а также къ жесткимъ балкамъ съ параллельными поясами, о которыхъ была рѣчь въ предыдущемъ § (см. выпускъ VIII).

**) H_t означаетъ абсолютную величину горизонтальнаго напряженія отъ дѣйствія измѣненія температуры.

силы получают известным образом, если проведем прямую J_1M , причем $A'M = \frac{1}{2}l$ и $\overline{J_1A'} = g_n(1-\nu)\frac{l}{2} + \frac{4fH_t}{l}$. Результат будет таков:

$$\max Q_p + \overline{A'J_1} \frac{x''}{0,5l} = \max Q_p + \frac{8fH_t}{l^2} x'' + g_n(1-\nu)x'' = \max Q.$$

Если прямую J_1M заменить прямой J_2M , определяемой при помощи отрезка

$$\overline{A'J_2} = \frac{4fH_t}{l} - (g_n + p)(1-\nu)\frac{l}{2},$$

то получим:

$$\begin{aligned} \max Q_p + \overline{A'J_2} \frac{x''}{0,5l} &= \max Q_p + \frac{8fH_t}{l^2} x'' - p(1-\nu)x'' - g(1-\nu)x'' = \\ &= \max Q_p + \frac{8fH_t}{l^2} x'' - Q_p - Q_g = -\min Q. \end{aligned}$$

На протяжении панели количество Q постоянно.

103. Численный пример. (Лист чертежей 5). Расчитаем жесткий висячий мост при следующих данных:

Пролет цѣпи $l_1 = 75$ м.; пролет балки $l = 72$ м.; стрѣлка цѣпи, измеренная до замыкающей линии $f = 9,0$ м. (f_1 = около 9,7 м.); длина удерживающей цѣпи, наклоненной под углом $\alpha' = 35^\circ$, равняется $s' = 27$ м.; высота жесткой балки $h = 2,0$ м.; длина панели $\lambda = 3$ м.

Постоянная нагрузка для каждой из обеих главных ферм, несущих мостовое полотно, равняется $g = 2,8$ т./м., подвижная $p = 1,5$ т./м. Примем, что мост возводится сначала не жестким (см. стр. 6), поэтому $g_v = g = 2,8$ т./м. и $g_n = 0$. Изменение температуры пусть составляет $t = \pm 40^\circ \text{C}$.

1. Выбор отношения площадей поперечных сечений $F_c : F_k$ для вычисления коэффициента ν (F_c = площадь поперечного сечения поясов балки, F_k — тоже для цѣпи в вершинѣ).

$$\frac{s_0}{l} = \frac{l_1}{l} \left[1 + \frac{16}{3} \frac{f_1^2}{l_1^2} + 2 \frac{s'}{l} \frac{1}{\cos \alpha'} \right] = 2,09 \text{ и}$$

$$\nu = \frac{1}{1 + \frac{15}{16} \frac{h^2}{f^2} \frac{s_0}{l} \frac{F_c}{F_k}} = \frac{1}{1 + 0,0968 \frac{F_c}{F_k}}.$$

Взяв сначала $F_c : F_k = 0,40$ до 0,45, получим $\nu = 0,962$ до $\nu = 0,957$, т. е. около $\nu = 0,96$. Из формулы

$$\sigma F_k = H_{\max} = \frac{l^2}{8f} [g_v + (g_n + p)\nu] + \varepsilon E F_k t (1 - \nu)$$

получаем теперь требуемую площадь поперечного сечения цѣпи в вершинѣ

$$F_k = \frac{l^2 [g_v + (g_n + p)\nu]}{8f [\sigma - \varepsilon E t (1 - \nu)]};$$

если принять допускаемое напряжение для цѣпи из сварочного полосового железа

$$\sigma = 1000 \text{ к/см}^2 = 10000 \text{ т/м}^2. \text{ и}$$

положить $\varepsilon E = 240 \text{ т/м}^2$, то получим

$$F_k = \frac{72^2 (2,8 + 1,5 \cdot 0,96)}{8 \cdot 9 [10000 - 240 \cdot 40 \cdot 0,04]} = 0,0317 \text{ м}^2.$$

Уголъ наклоненія α крайняго звена для цѣпи, принимаемой за параболическую, опредѣляется изъ формулы

$$\frac{1}{\cos \alpha_1} = \sqrt{1 + \frac{4f^2}{l^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{16}} = \frac{1}{2} \sqrt{5},$$

поэтому площадь сѣченія цѣпи должна увеличиться до $\frac{F_k}{\cos \alpha_1} = \frac{0,0317}{2} \sqrt{5} = 0,0356 \text{ м}^2$. Въ данномъ случаѣ рекомендуется дать всей цѣпи всюду одинаковое сѣченіе $0,0356 \text{ м}^2$, т. е. положить также $F_k = 0,0356 \text{ м}^2$.

Горизонтальное напряженіе отъ дѣйствія измѣненія температуры будетъ теперь равняеться

$$H_t = \varepsilon E F_k t (1 - \nu) = 240 \cdot 0,0356 \cdot 40 \cdot 0,04 = 13,7 \text{ т.},$$

а площадь поперечнаго сѣченія поясовъ балки по уравн. 25 (такъ какъ $g_n = 0$):

$$F_c = \frac{3l^2 p}{32 h \sigma} \left[\frac{1}{\nu^2} \left(\nu - \frac{4}{9} \right)^3 + (1 - \nu) \right] + \frac{3H_t f}{4h \sigma}.$$

Принимая $\sigma = 750 \text{ к/см}^2 = 7500 \text{ т/м}^2$, получимъ:

$$F_c = \frac{3 \cdot 72^2 \cdot 1,5}{32 \cdot 2,0 \cdot 7500} \left[\frac{1}{0,96^2} \left(0,96 - \frac{4}{9} \right)^3 + 0,04 \right] + \frac{3 \cdot 13,7 \cdot 9,0}{4 \cdot 2,0 \cdot 7500} = 0,0154.$$

Поэтому

$$\frac{F_c}{F_k} = \frac{0,0154}{0,0356} = 0,433 \text{ и } \nu = \frac{1}{1 + 0,0968 \cdot 0,433} = 0,9598,$$

т. е. $\nu = 0,96$ равняется прежде найденному значенію ν . Повторенія расчета не требуется, поэтому дальнѣйшее изслѣдованіе жесткой балки можно произвести при $\nu = 0,96$.

Наибольшее горизонтальное напряженіе цѣпи равно

$$\max H = \frac{l^2}{8f} (g + p\nu) + H_t = \frac{72^2}{8 \cdot 9,0} (2,8 + 1,5 \cdot 0,96) + 13,7 = 319 \text{ т.},$$

а наибольшее растяженіе въ подвѣскѣ:

$$\max Z = H_{\max} (\operatorname{tg} \alpha_m - \operatorname{tg} \alpha_{m+1}) = H_{\max} \frac{8f\lambda}{l^2} = 319 \frac{8 \cdot 9,0 \cdot 3,0}{72^2} = 14 \text{ т.}$$

Для удерживающей цѣпи получимъ:

$$S_{\max} = \frac{H_{\max}}{\cos 35^\circ} = 389 \text{ т.}^*$$

и для давленія на пилонъ:

$$H_{\max} (\operatorname{tg} 35^\circ + \operatorname{tg} \alpha_1) = 319 [0,7 + 0,5] = 383 \text{ т.}$$

2. *Усилія въ поясахъ*, фиг. 290. Горизонтальная прямая SS' , служащая для опредѣленія точекъ раздѣла нагрузки, лежитъ въ разстояніи

$$\frac{4f}{3\nu} = \frac{4 \cdot 9,0}{3 \cdot 0,96} = 12,5 \text{ м.}$$

*) Достаточно точно $\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{4f}{l}$.

Отъ прямой $A''B''$; точки пересѣченія ея $1_0, 2_0, 3_0, \dots$ съ прямыми $A''1', A''2', A''3', \dots$ опредѣляютъ точки раздѣла нагрузки, соответствующія узламъ 1, 2, 3, \dots . На фиг. 290 цѣпь имѣетъ параболическую форму. Отложимъ на вертикали точки B'' отрезокъ $B''O'' = 4f = 36$ м. и раздѣлимъ его на 24 равныя части. Лучи, проведенные изъ точекъ дѣленія $1'', 2'', 3'', \dots$ въ точку A'' , пересѣкаютъ вертикали точекъ 1, 2, 3, \dots въ точкахъ цѣпи $1', 2', 3', \dots$, а прямую SS' въ точкахъ $1_0, 2_0, 3_0, \dots$.

Количества $\frac{M}{h}$ слѣдуетъ опредѣлить по способу, который примѣнялся на стр. 15—до 17 для отысканія моментовъ M . Точка 1_0 лежитъ въ разстояніи $\xi_1 = 45,91$ м. отъ вертикали $B''B'$ а соответствующая этому ордината вспомогательной кубической параболы, построенной согласно фиг. 285, стр. 16, равняется:

$$\frac{p\xi_1^3}{6lh} = \frac{1,5 \cdot 45,91^3}{6 \cdot 72 \cdot 2,0} = 168,0 \text{ тоннъ.}$$

Стрѣлки обыкновенныхъ параболъ $A'L_1B'$ и $A'L_2B'$ соответственно равны (при этомъ $g_n = 0$):

$$\frac{H_1 f}{h} = \frac{13,7 \cdot 9,0}{2,0} = 61,65 \text{ т.} = 62 \text{ тоннъ (округляя)}$$

$$\text{и } \frac{H_1 f}{h} + \frac{pl^2}{8h}(1 - \nu) = 61,65 + \frac{1,5 \cdot 72^2 \cdot 0,04}{8 \cdot 2,0} = 81 \text{ тоннъ (округляя).}$$

Изъ чертежа получаемъ для узловъ 1, 2, 3, \dots 12:

$$\max \frac{M}{h} = +32; +39; +80; +97; +108; +115; +118; +118; +115; +111; \\ +109; +108 \text{ тоннъ.}$$

$$\min \frac{M}{h} = -29; -53; -72; -86; -95; -101; -102; -101; -97; -93; -90; \\ -89 \text{ тоннъ.}$$

Изъ этихъ количествъ опредѣляются значенія усилий въ поясахъ; результаты вписаны на фиг. 293.

3. *Усилия D въ раскосахъ (диагоналяхъ).* Въ раскосѣ, наклоненномъ подъ угломъ φ къ горизонту, развивается усилие

$$D = \pm \frac{Q}{\sin \varphi},$$

гдѣ Q означаетъ перерѣзывающую силу въ рассматриваемой панели. Верхній знакъ относится къ раскосу, поднимающемуся влѣво, нижній знакъ къ раскосу, поднимающемуся вправо. Такъ какъ уголъ φ одинаковъ для всѣхъ раскосовъ ($\frac{1}{\sin \varphi} = 1,8028$), то вмѣсто Q можно построить количество $Q' = \frac{Q}{\sin \varphi}$, пользуясь способомъ, примѣнявшимся на стр. 19, фиг. 288 и 289, для опредѣленія силъ Q .

Такимъ образомъ ординаты второй ($A: \sin \varphi$)—линіи, построенной для постоянныхъ узловыхъ грузовъ pl , опредѣляются отрезкомъ

$$\overline{A_0 J} = \frac{pl}{2 \sin \varphi} = \frac{1,5 \cdot 72 \cdot 1,8028}{2} = 97,33 \text{ т.}$$

Ординаты второй ($H: \sin \varphi$)—линіи опредѣляются по ранѣе описанному способу (фиг. 288) изъ количествъ $A: \sin \varphi$, нанеся точку D [при помощи отрезковъ $\overline{A_0 C} = \frac{l}{2}(1 - \lambda) = \frac{l}{2}(72 - 3) = 34,50$ м. и $\overline{CD} = \frac{2f}{\nu} = \frac{2 \cdot 9,0}{0,96} = 18,75$ м.];

вспомогательныя линіи могутъ быть стерты. На листѣ чертежей 5 вмѣсто $A: \sin \varphi$ и $H: \sin \varphi$, ради краткости написано A' и H' .

Пусть, напр., требуется найти $\max Q'_p$ для третьей панели; для этого проводимъ изъ A'' прямую параллельно звену цѣпи III, доводимъ ее до пересѣченія съ прямой SS' въ точкѣ III₀; тогда вертикаль точки III₀ будетъ служить раздѣломъ нагрузки *). Затѣмъ прикладываемъ грузы $p\lambda$ къ узламъ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, лежащимъ между разсматриваемою панелью и точкой III₀, и находимъ для этого состоянія:

$$\frac{A}{\sin \varphi} = A'_3 - A'_{11}; \quad \frac{H}{\sin \varphi} = H'_3 - H'_{11}, \text{ а также}$$

$$\max Q'_p = (A'_3 - A'_{11}) - (H'_3 - H'_{11}) \operatorname{tg} \alpha_3.$$

На листѣ чертежей 5 количество $A'_3 - A'_{11}$ обозначено ради краткости черезъ A_{III} , а количество $(H'_3 - H'_{11}) \operatorname{tg} \alpha_3$ черезъ T_{III} . Последняя сила опредѣляется съ помощью прямою III', перпендикулярною къ звену цѣпи III.

Подобнымъ путемъ силы $\max Q'_p$ для всѣхъ панелей лѣвой половины балки можно представить въ такомъ видѣ:

$$\max Q'_{pI} = A_I - T_I; \quad \max Q'_{pII} = A_{II} - T_{II}; \text{ и т. д.}$$

при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что раздѣлы нагрузокъ I₀ . . . VIII₀ соответствуютъ только панелямъ I до VIII. Для IX-ой панели получаемъ $\max Q'_p$, когда будутъ вагружены всѣ узлы вправо отъ этой панели, поэтому $A_{IX} = A'_9$ и $T_{IX} = H'_9 \operatorname{tg} \alpha_9$, точно также найдемъ $A_X = A'_{10}$, $T_X = H'_{10} \operatorname{tg} \alpha_{10}$ и т. д.

Полученныя такимъ образомъ силы $\max Q'_p$ отложены на фиг. 292 отъ прямой AM внизъ въ масштабѣ 1 мм. = 1 т., затѣмъ съ помощью ординаты

$$AJ_1 = \frac{4f H_I}{l \sin \varphi} = \frac{4 \cdot 9,0 \cdot 13,7}{72} \cdot 1,8028 = 12,35 \text{ т.}$$

проведена прямая J_1M ; силы $\max Q'$ въ каждой панели опредѣляются по способу, указанному на фиг. 289, стр. 20.

Для опредѣленія $\min Q'$ прямую J_1M слѣдовало бы замѣнить прямой J_2M , причемъ надо было бы отложить

$$AJ_2 = \frac{4f H_I}{l \sin \varphi} - p(1 - \nu) \frac{l}{2 \sin \varphi} = 11,96 \text{ т.}$$

Но ординаты обѣихъ прямыхъ J_1M и J_2M такъ мало отличаются другъ отъ друга, что въ данномъ случаѣ можно положить $\min Q' = - \max Q'$.

Результатъ будетъ таковъ:

$$\left. \begin{matrix} \max \\ \min \end{matrix} \right\} Q' = \pm 39 \text{ т.; } 33; 29; 26; 24; 23; 23; 24; 25; 25; 25; 25 \text{ тон.}$$

Этимъ числамъ соответствуютъ усилія D , вписанныя на фиг. 293.

Сопротивленіе A лѣвой опоры, когда отсутствуетъ крайняя поперечная ферма, равняется

$$A = D_1 \sin \varphi, \text{ откуда } \max A = + 21,6 \text{ т.; } \min A = - 21,6 \text{ т.}$$

Положительное сопротивленіе направлено кверху, отрицательное должно уничтожиться сопротивленіемъ связи, скрѣпляющей ферму съ кладкой.

Когда имѣется крайняя поперечная ферма, то получаемъ


$$\max A = 21,6 + \frac{p\lambda}{2} = 21,6 + \frac{1,5 \cdot 3,0}{2} = + 24 \text{ т.;}$$

для силы же $\min A$ сохраняется прежнее значеніе, такъ какъ при нагрузкѣ, вызывающей $\min A$, узелъ O остается ненагруженнымъ.

*) Если цѣпь параболическая, то прямая, проведенная изъ A'' черезъ точки 1'', 3'', 5'', 7'', . . . , которыми раньше пользовались на фиг. 290, будутъ параллельны соответствующимъ звеньямъ цѣпи I, II, III, IV,


Весьма полезно было бы вычислить на основаніи данныхъ усилий измѣненія длины всѣхъ стержней и построить линію вліянія для количества H какъ линію прогибовъ для состоянія $H = -1$ и затѣмъ построить площади вліянія для нѣкоторыхъ моментовъ и перерѣзывающихъ силъ. Это болѣе точное построеніе H —линіи производится точно такимъ же образомъ, какъ было указано въ численномъ примѣрѣ въ § 96 (выпускъ VIII), а потому дальнѣйшія разъясненія здѣсь будутъ излишни.

104. Шарнирная арка, усиленная сверху жесткой балкой, фиг. 294, можетъ разсматриваться какъ опрокинутая жесткая цѣпь; изслѣдовать ее можно на основаніи только что описаннаго способа. Звенья такой арки и вертикальные промежуточные стержни, очевидно, испытываютъ сжимающія усилия; здѣсь для опредѣленія точекъ A'' и B'' также необходимо продолжить внизъ внѣшнія звенья арки, проходящія черезъ R и T . Наконецъ, когда вычисляемъ горизонтальный распоръ H съ помощью формулы, выведенной раньше для горизонтальнаго напряженія цѣпи, то длину s' и s'' удерживающихъ цѣпей слѣдуетъ приравнять нулю.




Фиг. 294.

На фиг. 294 начерчена балка, опирающаяся на устои въ точкахъ A и B ; на фиг. 295 представлена жесткая рѣшетчатая ферма, соединенная своими концами съ опорными шарнирами при посредствѣ вертикальныхъ стоекъ. Первая система можетъ принимать грузы произвольнаго направленія, послѣдняя же можетъ сопротив-




Фиг. 295.

Фиг. 295 а.



Фиг. 295 б.



Фиг. 296.


латься только вертикальнымъ грузамъ. Чтобъ передать опорамъ горизонтальныя силы, дѣйствующія на эту систему, устраиваютъ *одинъ* изъ узловъ жесткой балки неподвижнымъ въ горизонтальномъ направленіи, какъ напр. показано на фиг. 295 а (узелъ *B*). Если же опустить балку до арки, фиг. 296, то получимъ рѣшетку, для которой достаточно имѣть опоры въ *R* и *T*; получится, такимъ образомъ, система неизмѣняемая и простая статически неопредѣлимая.

Для фермы на фиг. 295 число узловъ $k=27$, стержней $s=50$ и составляющихъ сопротивленій опоръ $a=4$ *), поэтому

$$2k = s + a \text{ (т. е. } 54 = 50 + 4\text{);}$$

такимъ образомъ данную ферму можно было бы причислить къ статически опредѣлимымъ. Но достаточно взглянуть на схему F' , нанесенную на фиг. 295 б, чтобъ убѣдиться въ подвижности системы, которая можетъ быть примѣнена только при опредѣленныхъ случаяхъ нагрузки, но тогда она будетъ статически неопредѣлима; очевидно, что равновѣсіе между горизонтальной силой, дѣйствующей на жесткую балку, и усилиями въ промежуточныхъ стойкахъ, бывшихъ первоначально въ вертикальномъ положеніи, можетъ существовать тогда, когда эти стойки при перемѣщеніи балки займутъ наклонное положеніе. Когда стержни арки совпадутъ съ прямой RT ($f=0$), то рѣшетка будетъ обладать конечною подвижностью; равновѣсіе въ этомъ случаѣ при горизонтальной нагрузкѣ жесткой балки вообще не возможно. Впрочемъ эта подвижность—при жесткихъ стержняхъ—безконечно мала; этотъ случай нами разсматривался въ № 21 (выпускъ VI).

Если арочный поясъ и жесткая балка имѣютъ общій узелъ и одна изъ опоръ жесткой балки сдѣлана неподвижной, то полученная ферма будетъ дважды статически неопредѣлима (фиг. 297). За статически неопредѣлимые величины удобнѣе всего принять горизонтальныя составляющія сопротивленій опоръ H_o и H_u ; эти величины вычисляются по общему способу (см. § 5—выпускъ VII); линіи вліянія для H_o и H_u выводятся изъ линій прогибовъ для состояній $H_o = -1$ и $H_u = -1$.



Фиг. 297.

Подобная двойная статическая неопредѣлимость получается, конечно, и тогда, когда длина одной изъ подвѣсокъ цѣпнаго моста

*) Напомнимъ здѣсь, что при опредѣленіи числа a сопротивленіе неподвижной опоры надо разложить на двѣ составляющія; подвижной опорѣ соответствовать $a=1$.

съ жесткой балкой, фиг. 278, будетъ равняться нулю; отсюда можно сдѣлать заключеніе, что при слишкомъ короткой средней подвѣскѣ результаты, вычисленные въ предположеніи простой статической опредѣлимости, не могутъ быть совершенно точными; это обстоятельство объясняется тѣмъ, что уголъ наклоненія очень короткаго стержня можетъ значительно увеличиться или уменьшиться даже при незначительной деформаци рѣшетки; а въ этомъ случаѣ нельзя принимать допущенія весьма малыхъ измѣненій угловъ.

§ 10.

Простые статически неопредѣлимые арочные и висячіе мосты въ нѣсколько пролетовъ.

105. Въ этомъ параграфѣ мы займемся разсмотрѣніемъ цѣлаго ряда *простыхъ статически неопредѣлимыхъ арочныхъ и висячихъ мостовъ въ нѣсколько пролетовъ*, расчетъ которыхъ основывается на изслѣдованіяхъ предыдущаго параграфа. За статически неопредѣлимую величину мы будемъ принимать всюду горизонтальный распоръ (или горизонтальное напряженіе) H , причемъ для вычисленія H , происходящаго отъ дѣйствія груза P_m на точку m , воспользуемся уравненіемъ

$$H = P_m \frac{\delta'_m}{\sum S'^2 s \frac{F_c}{F}},$$

гдѣ δ' означаетъ величину вертикальнаго перемѣщенія точки m при воображаемомъ состояніи нагрузки $H = -1$, умноженнаго на EF_c ; а S' означаетъ усиліе въ стержнѣ для состоянія нагрузки $H = -1$. Разсматриваемыя системы можно разбить на двѣ группы; въ одной группѣ основная статически опредѣлимая система состоитъ изъ ряда *отдѣльныхъ балокъ*, въ другой же группѣ эта система при $H = 0$ обращается въ *балку Гербера*.

а. Основная статически опредѣлимая система состоитъ изъ ряда отдѣльныхъ балокъ.

106. Многопролетный арочный мостъ. Арки, опирающіяся своими концами на средній быкъ, имѣютъ общій опорный шарниръ, который можетъ перемѣщаться по горизонтальному направленію; такимъ образомъ подобные быки получаютъ только вертикальныя давленія. По концамъ крайнихъ пролетовъ помѣщены неподвижные опорные шарниры, фиг. 298.


Когда всѣ шарниры находятся на одной прямой, то вертикальныя реакции опоръ A, B, C не зависятъ отъ H ; эти реакции таковы, какъ и для системы, состоящей изъ отдѣльныхъ балокъ AC_1, C_1C_2, \dots . Такъ напр. при нагрузкѣ, принятой на фиг. 298, получаемъ:

$$A = P_1 \frac{b_1}{l_1}; \quad C_1 = P_1 \frac{a_1}{l_1} + P_2 \frac{b_2}{l_2}; \quad C_2 = P_2 \frac{a_2}{l_2} + P_3 \frac{b_3}{l_3}; \quad B = \frac{P_3 a_3}{l_3}.$$

Для построения H -линіи надо вычислить сначала величины моментовъ M_w какъ бы для простой балки, находящейся подъ дѣйствіемъ грузовъ $w = \frac{ys}{r^2} \frac{F_c}{F}$, т. е. совершенно подобно тому, что мы это дѣлали для двухшарнирной арки (№ 77, выпускъ VIII), и затѣмъ раздѣлить эти количества на величину суммы $\Sigma z = \Sigma uw$, распространенной на узлы всѣхъ пролетовъ. Для $P = 1$ получаемъ

$$H = \frac{M_m}{\Sigma z}.$$

Изъ H -линій, положительныхъ для всѣхъ пролетовъ, можно вывести остальныя лініи вліянія подобно тому, какъ это было сдѣлано для двухшарнирныхъ арокъ.



Фиг. 298.

На фиг. 298 построена, напр., площадь вліянія для момента M_m относительно узла m среднего пролета C_1C_2 ; эта площадь отличается отъ площади вліянія для момента M_m въ двухшарнирной аркѣ C_1C_2 (кроме меньшей величины ординатъ H -линіи) только тѣмъ, что величина ея увеличивается влѣво отъ C_1 и вправо отъ C_2 на величину добавочныхъ H -площадей, принимаемыхъ за отрицательныя площади. Дѣйствительно, грузы, лежащіе внѣ пролета C_1C_2 , вліяютъ на второй членъ выраженія

$$M_m = M_{om} - Hy_m.$$

Величина горизонтальнаго распора отъ равномернаго возвышенія температуры на t^0 опредѣляется выраженіемъ (см. № 78, выпускъ VIII)

$$H_t = \frac{\epsilon Et F_c \Sigma l}{\Sigma z_m},$$

гдѣ Σl означаетъ сумму величинъ всѣхъ пролетовъ.


107. Многопролетный висячій мостъ. Арочному мосту, разобранныму въ № 106, можно противопоставить висячій мостъ, усиленный отдѣльными жесткими балками, фиг. 299. При построении H —линіи и здѣсь требуется также вычислить для каждаго пролета моменты M_w , соответствующіе простой балкѣ, которая находится подъ дѣйствіемъ силъ $w = \frac{ys}{r^2} \frac{F_c}{F}$, и затѣмъ раздѣлить эти моменты на выраженіе

$$\mathfrak{N} = \Sigma z + \frac{F_c}{F_k} \left(\Sigma \frac{\lambda_r}{\cos^2 \alpha_r} + \frac{s'}{\cos \alpha'} + \frac{s''}{\cos \alpha''} \right) + \\ + \frac{F_c}{F_s} \Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1})^2,$$

гдѣ знаки суммъ распространяются на все пролеты. Для $P=1$ получаемъ:

$$H = \frac{M_w}{\mathfrak{N}}.$$

Изъ H —линій, положительныхъ для всехъ пролетовъ, можно вывести остальные лініи вліянія, согласно сказанному въ § 9, № 101. На фиг. 299 для примѣра построена площадь вліянія для момента M_m относительно узла среднего пролета.



Фиг. 299.

Для горизонтальнаго напряженія, происходящаго отъ измѣненія температуры, получимъ выраженіе согласно стр. 10 и 11:

$$H_t = \frac{\varepsilon E F_c t \Sigma S' s}{\mathfrak{N}} = - \frac{\varepsilon E F_c t}{\mathfrak{N}} \left[\Sigma \frac{\lambda_r}{\cos^2 \alpha} + \frac{s'}{\cos \alpha'} + \frac{s''}{\cos \alpha''} + \right. \\ \left. + \Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1}) \right].$$

Выраженія для суммъ, входящихъ въ предыдущія формулы, можно вычислить по слѣдующимъ формуламъ:


$$\Sigma \frac{1}{\cos^2 \alpha} = l_1 \left(1 + \frac{16}{3} \frac{f_1^2}{l_1^2} + \frac{c^2}{l_1^2} \right) \\ \Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1})^2 = \frac{64 f_1^2 (3h' - 2f_1 - 1,5c) \lambda}{3 l_1^3} \\ \Sigma z_r (\operatorname{tg} \alpha_r - \operatorname{tg} \alpha_{r+1}) = \frac{8 f_1 (3h_1 - 2f_1 - 1,5c)}{3 l_1}.$$

Упрощенія, сдѣланныя въ § 9 для жесткихъ балокъ съ параллельными поясами, могутъ имѣть мѣсто также и въ висячихъ многопролетныхъ мостахъ.

в. Основная статически опредѣлимая система представляетъ балку Гербера.

108. Консольно-арочный мостъ въ три пролета.

Система на фиг. 300 состоитъ изъ двухшарнирной арки AB съ консолями AG_1 и BG_2 , служащими для поддержки отдѣльныхъ балокъ CG_1 и G_2D . Если обратить одну изъ обѣихъ неподвижныхъ опоръ A, B въ подвижную по горизонтальному направленію, то получится балка Гербера (состояніе нагрузки $H=0$), изгибающіе моменты для которой обозначимъ буквой M_0 , а вертикальныя составляющія реакцій опоръ буквами A, B, C, D . Отъ добавленія реакцій H вертикальныя реакции, а также и усилія во внѣшнихъ пролетахъ CA и BD не измѣнятся. Только въ средней части AB усилія S будутъ зависѣть отъ H ; эти усилія можно выразить въ такой формѣ:



1 Г. 300.

$S = S_0 - S' H$, гдѣ S_0 означаетъ усиліе S для состоянія нагрузки $H=0$, а S' усиліе отъ состоянія $H=-1$.

Для построенія H -линіи опять воспользуемся выраженіемъ:

$$H = P \frac{\delta'}{\sum S'^2 s \frac{F_c}{F}}$$

гдѣ δ' представляетъ ординату ліній прогибовъ для состоянія $H=-1$, умноженную на EF_c . Эта лінія прогибовъ состоитъ между A и B изъ многоугольника, который опредѣляется совершенно также, какъ и для двухшарнирной арки AB , а затѣмъ изъ прямыхъ $A'G_1''$, $G_1''C'$ и $B'G_2'$, $G_2'D'$, соотвѣствующихъ консолямъ и отдѣльнымъ балкамъ, которые не испытываютъ напряженій отъ дѣйствія нагрузки $H=-1$. Если лінія прогибовъ для части

фермы AB построена съ помощью веревочнаго многоугольника, то прямыя $A'G''_1$ и $B'G''_1$ получаются какъ внѣшніе бока этого многоугольника. Въ большинствѣ случаевъ H —линія опредѣляется вычисленіемъ по формулѣ

$$H = \frac{M_w}{\Sigma z} \quad (\text{см. § 7, выпускъ VIII}),$$

что гораздо проще. При опредѣленіи продолженій H —линій внѣ опоръ A' и B' въ данномъ случаѣ слѣдуетъ соединить всѣ грузы w въ сумму Σw , вычислить моментъ $\Sigma w \frac{l}{4}$, вызываемый этимъ грузомъ въ серединѣ простой балки $A'B'$, затѣмъ отложить отрезокъ $\overline{RT} = \frac{\Sigma w l}{4 \Sigma z}$, перпендикулярный къ линіи $A'B'$, и провести прямыя TA' и TB' . Тогда $A'G''_1$ будетъ продолженіемъ прямой TA' и $B'G''_2$ — продолженіемъ прямой TB' . Грузы P , лежащіе лѣвѣе A' или правѣе B' , вызываютъ отрицательный горизонтальный распоръ H .

Если, напр., средняя часть AB имѣетъ размѣры, приведенные на фиг. 212 (№ 81, выпускъ VIII) для двухшарнирной арки, то между A и B можно сохранить H —линію, вычерченную на фиг. 212, безъ всякаго измѣненія. Мы получили бы тогда $\Sigma w = [w_0 + w_1 + w_2 + w_3 + w_4] 2 + w_5 = [0,33^*) + 0,88 + 2,35 + 15,00] 2 + 20,00 = 57,12$, а затѣмъ

$$\overline{RT} = \frac{\Sigma w l}{4 \cdot \Sigma z} = \frac{57,12 \cdot 20}{4 \cdot 183,356} = 1,56.$$

Горизонтальный распоръ отъ измѣненія температуры для всей системы равняется распору для двухшарнирной арки AB .

При построении остальныхъ линій вліяній изъ H —линіи необходимо помнить, что средній пролетъ при отсутствіи нагрузки на боковыхъ пролетахъ находится въ одинаковыхъ условіяхъ съ обыкновенной двухшарнирной аркой. Такъ напр., для построения площади вліянія для M_m откладываемъ (также какъ и раньше на фиг. 221, стр. 26, выпускъ VIII) отрезокъ $\overline{A'J} = 1 \frac{x_m}{y_m}$, проводимъ JB' , опредѣляемъ точку m' на вертикали подъ m , соединяемъ m' съ A' и вычитаемъ площадь вліянія для H изъ площади треугольника $A'm'B'$,


представляющаго площадь вліянія для количества $\frac{M_{om}}{y_m}$. Разность между обѣими площадями будетъ площадью вліянія для момента M_m въ двухшарнирной аркѣ AB ; множитель будетъ $= y_m$. Продолживъ прямыя $m'A'$ и $m'B'$ до пересѣченія ихъ въ точкахъ G'_1 , G'_2 съ вертикалями точекъ G_1 , G_2 и проведя наконецъ прямыя G'_1C' , G'_2D' , мы получимъ, что многоугольникъ $C'G'_1A'm'B'G'_2D'$, отнесенный къ $A'B'$, какъ къ нулевой оси, представитъ линію вліянія для количества $\frac{M_{om}}{y_m}$ для балки Гербера $CABD$; площадь же,

*) Значеніемъ $w_0 = \frac{h_0}{h_0^2} = \frac{1}{3,0} = 0,33$ мы раньше не пользовались, такъ какъ оно не имѣло вліяніе на моменты M_w .


заштрихованная на фиг. 300 между этой линіей и H —линіей, представить искомую площадь влияния для количества M_m .

109. Шарнирная арка, усиленная балкой Гербера.

Подобно предыдущему изслѣдуются системы, представленные на фиг. 301 и 302. Сначала строить линіи влияния для среднего про-




Фиг. 301.



Фиг. 302.

лета, считая, что боковых пролетов какъ будто не существуетъ; затѣмъ уже эти линіи влияния продолжаютъ въ сторону отъ A' и B' по правиламъ, описаннымъ въ предыдущемъ №. На фиг. 301 построена площадь влияния для количества Q .


110. Задачи для упражненія. Можно посовѣтовать читателю заняться изслѣдованіемъ системъ, представленныхъ на фиг. 303 и 304. Жесткая цѣпь, усиленная балкой Гербера (шар-



Фиг. 303.

ниры находятся въ среднемъ пролетѣ), была изслѣдована уже въ № 68 (выпускъ VII); здѣсь слѣдуетъ найти H —линію съ помощью грузовъ $w_m = y_m$ и затѣмъ опредѣлить значенія момен-

товъ изъ формулы, выведенной въ № 208 (выпускъ V, томъ I):
 $M_m = M_{от} - Hy_m$.



Фиг. 304

Арочная ферма на фиг. 304 рассчитывается совершенно также, какъ и ферма, изслѣдованная въ № 67 и 73 (выпускъ VII). Въмѣсто ломанной линіи AEC_1D_1FB на фиг. 183 d (тамъ же) придется воспользоваться для вычисленія y_m ломанной линіей AJ_1J_2B , проведенной через шарниры G_1 и G_2 .

§ 11.

Рѣшетчатые арки съ задѣланными концами.

III. Арочная ферма съ задѣланными концами согласно общимъ изслѣдованіямъ, сдѣланнымъ въ № 64 (выпускъ VII), трижды статически неопредѣлима; для расчета ея необходимо составить три условія упругости. Составимъ здѣсь эти условія по двумъ различнымъ способамъ; по первому способу мы будемъ предполагать, что всѣ силы вертикальны, по второму же будемъ считать, что всѣ силы имѣютъ произвольное направленіе. Отмѣтимъ здѣсь то обстоятельство, что при выводѣ условій упругости всегда можно пренебречь измѣненіями длины промежуточныхъ стержней. Дѣйствительно, въ аркахъ съ закрѣпленными концами вліяніе измѣненій температуры настолько значительны (а измѣненія температуры мы можемъ установить только приблизительно), что слишкомъ точное опредѣленіе вліянія остальныхъ причинъ здѣсь будетъ еще менѣе уместно, чѣмъ въ двухшарнирныхъ аркахъ.


При расчетѣ разсматриваемыхъ арокъ слѣдуетъ также принять всюду равное сѣченіе для поясовъ ($F_o = F_u = \text{const.}$), что упрощаетъ расчетъ.

а. Первый способъ.

112. Вліяніе вертикальнаго сосредоточеннаго груза (фиг. 305). Сосредоточенный грузъ P вызываетъ въ опорахъ сопротивленія K_1 и K_2 , которыя пересѣкаются съ силой P въ точкѣ C ; пусть эти сопротивленія пересѣкаютъ вертикали внѣшнихъ опорныхъ

точекъ A и B въ точкахъ F_1 и F_2 . Ломанная линия F_1CF_2 называется *многоугольникомъ равнодѣствующихъ*, а прямая F_1F_2 — *замыкающей линіей*.

Вертикальное разстояніе NQ точки многоугольника равнодѣствующихъ отъ замыкающей линіи равняется изгибающему моменту M_o , дѣленному на горизонтальный распоръ H арки, причемъ моментъ M_o берется для простой балки $A'B'$, свободно лежащей своими концами на опорахъ, разстояніе между которыми $= l$ *).



Фиг. 305.

Поэтому будемъ имѣть:

$$\overline{CD} = \frac{Pab}{lH};$$

такимъ образомъ треугольникъ F_1CF_2 и направленія K_1 и K_2 опредѣлятся только тогда, когда будетъ задана замыкающая линія F_1F_2 и величина горизонтальнаго распора H .

Отнесемъ арочную ферму къ осямъ координатъ вертикальной A_y и наклонной A_x . Наклонъ оси A_x и положеніе начала координатъ O возьмемъ предварительно произвольными. Положеніе замы-

*) Мы рассматриваемъ здѣсь фигуру F_1CF_2 какъ площадь моментовъ по Кульману для простой балки $A'B'$.

какою линіи опредѣлимъ заданіемъ точки пересѣченія ея F_o съ осью A_y , т. е. заданіемъ отрѣзка z_o , фиг. 305 а, и другаго отрѣзка e , который отсѣкается на вертикали точки B прямой $J_1 J_2$, проведенной параллельно замыкающей линіи.

При опредѣленіи изгибающаго момента M_m для какого нибудь узла m проведемъ черезъ m вертикальное сѣченіе, которое пересѣчетъ направленіе опорнаго сопротивленія (здѣсь K_2) въ точкѣ N , и затѣмъ разложимъ это сопротивленіе въ точкѣ N на составляющія вертикальную и горизонтальную; тогда получимъ:

$$M_m = H \cdot \overline{Nm}.$$

Пусть y_m вертикальное и x_m горизонтальное разстояніе между точкой m и осями A_x и A_y , тогда будемъ имѣть:

$$\overline{Nm} = \overline{NQ} - y_m - z,$$

$$\frac{z - z_o}{x_m} = \frac{e}{l}, \text{ или } z = \frac{e}{l} x_m + z_o,$$

а затѣмъ, такъ какъ $H \cdot NQ = M_{om}$, найдемъ

$$(1) \quad M_m = M_{om} - Hy_m - \frac{He}{l} x_m - Hz_o.$$

Введемъ слѣдующія обозначенія:

$$(2) \quad Hz_o = X'; \quad \frac{He}{l} = X''; \quad H = X''',$$

тогда получимъ уравненіе

$$(3) \quad M_m = M_{om} - X' - X''x_m - X'''y_m,$$

по которому можно вычислить моменты M_m , если только будутъ найдены *три статически неопредѣлимыхъ величины* X' , X'' , X''' .

Для вычисленія величинъ X можно воспользоваться уравненіями (V) (стр. 68, выпускъ VII). Предположимъ, что опоры несжимаемы, т. е. возьмемъ $L' = 0$, $L'' = 0$, $L''' = 0$.

Деформациями промежуточныхъ стержней можно также пренебречь.

Усиліе въ стержнѣ пояса, лежащаго противъ узла m , равняется

$$(4) \quad S = \mp \frac{M_m}{r_m},$$

причемъ верхній знакъ относится къ верхнему поясу, нижній къ нижнему. Состояніямъ нагрузки $X' = -1$, $X'' = -1$, $X''' = -1$ соотвѣтствуютъ моменты:

$$(5) \quad M'_m = +1; \quad M''_m = +x_m; \quad M'''_m = +y_m$$

и усилія:

$$(6) \quad S' = \mp \frac{1}{r_m}; \quad S'' = \mp \frac{x_m}{r_m}; \quad S''' = \mp \frac{y_m}{r_m}.$$

Если выбрать оси координатъ A_x , A_y такимъ образомъ, чтобъ суммы

$$\Sigma S' S'' \frac{s}{EF}; \quad \Sigma S' S''' \frac{s}{EF}; \quad \Sigma S' S''' \frac{s}{EF} \quad *)$$

изчезли, т. е., чтобъ были удовлетворены условія

$$(7) \quad \Sigma \frac{x_m s_m}{EF_m r_m^2} = 0; \quad \Sigma \frac{y_m s_m}{EF_m r_m^2} = 0; \quad \Sigma \frac{x_m y_m s_m}{EF_m r_m^2} = 0,$$

тогда уравненія (V) для *одного* сосредоточеннаго груза P обратятся въ слѣдующія:

$$(8) \quad \begin{cases} X' \Sigma \frac{s_m}{EF_m r_m^2} = P \delta' + \Sigma S' \varepsilon t s \\ X'' \Sigma \frac{x_m^2 s_m}{EF_m r_m^2} = P \delta'' + \Sigma S'' \varepsilon t s \\ X''' \Sigma \frac{y_m^2 s_m}{EF_m r_m^2} = P \delta''' + \Sigma S''' \varepsilon t s, \end{cases}$$

гдѣ δ' , δ'' , δ''' означаютъ ординаты подъ грузомъ P линій прогибовъ, соотвѣствующихъ состояніямъ $X' = -1$, $X'' = -1$, $X''' = -1$.

Для дальнѣйшаго упрощенія расчета примемъ для всѣхъ стержней поясовъ одно и тоже поперечное сѣченіе F (среднее значеніе F_m) и предположимъ, что количества E , ε , t постоянны. Умножимъ уравненіе (8) на EF и, введя обозначеніе $\frac{s_m}{r_m^2} = w'_m$ **) найдемъ выраженія, опредѣляющія вліяніе сосредоточеннаго груза P :

$$(9) \quad X' = P \frac{EF \delta'}{\Sigma w'_m}; \quad X'' = P \frac{EF \delta''}{\Sigma x_m^2 w'_m}; \quad X''' = P \frac{EF \delta'''}{\Sigma y_m^2 w'_m},$$

и затѣмъ вліяніе равномернаго нагрѣванія на t^0 :

$$(10) \quad X_t' = \frac{\varepsilon EF t \Sigma S' s}{\Sigma w'_m}; \quad X_t'' = \frac{\varepsilon EF t \Sigma S'' s}{\Sigma x_m^2 w'_m}; \quad X_t''' = \frac{\varepsilon EF t \Sigma S''' s}{\Sigma y_m^2 w'_m}.$$

Условія, которыя должны быть удовлетворены соотвѣственнымъ выборомъ положенія осей A_x , A_y , таковы:

$$(11) \quad \Sigma x_m w'_m = 0, \quad \Sigma y_m w'_m = 0, \quad \Sigma x_m y_m w'_m = 0.$$

Если приложить къ узлу m грузъ w'_m , то уравненія (11) требуютъ:


- 1) совпаденія начала O съ центромъ силъ для грузовъ w' ,
- 2) и проведенія направленія оси A_x такъ, чтобъ центробѣжный моментъ грузовъ w' равнялся нулю.

*) Въ указанныхъ уравненіяхъ (V) $\rho = \frac{s}{EF}$.

**) Когда поперечныя сѣченія F_m взяты разными, то надо положить $w'_m = \frac{s_m}{r_m^2} \frac{F}{F_m}$.

Обыкновенно употребляются арки, симметричны относительно вертикальной оси. Тогда ось A_y совпадает съ осью симметрии, а ось A_x съ горизонтальною осью, проходящею через центр силъ w' .

При нѣскольکو наклоненныхъ аркахъ, когда разница въ высотахъ опоръ невелика, поступаютъ какъ при симметричныхъ аркахъ, фиг. 306, т. е. придаютъ соответствующимъ узламъ обѣихъ половинъ арки равные грузы w' *). Такимъ образомъ получаемъ, что ось A_y совпадаетъ со среднею вертикальною прямою, а ось A_x направится по оси, проходящей через центр силъ w' и параллельной линіи $A'B'$.




Фиг. 306.

Въ общемъ случаѣ оси A_x , A_y опредѣляются слѣдующимъ образомъ. Сначала относимъ арку къ произвольнымъ прямоугольнымъ осямъ координатъ x' , y' съ горизонтальною осью x' (фиг. 307) и вычисляемъ суммы:

$$\Sigma w', \Sigma w' x', \Sigma w' y', \Sigma w' x'^2, \Sigma w' y'^2, \Sigma w' x' y';$$

обозначимъ буквами ξ , η координаты точки O относительно осей x' , y' , буквой α уголъ наклоненія A_x къ оси x' , тогда получимъ:



Фиг. 307.

$$x = \xi - x', \\ y = y' - x' \operatorname{tg} \alpha - (\eta - \xi \operatorname{tg} \alpha).$$

Изъ уравненій $\Sigma w' x = 0$, $\Sigma w' y = 0$, $\Sigma w' xy = 0$ найдемъ:

$$(12) \quad \begin{cases} \xi = \frac{\Sigma w' x'}{\Sigma w'}, & \eta = \frac{\Sigma w' y'}{\Sigma w'}, \\ \operatorname{tg} \alpha = \frac{\xi \Sigma w' y' - \Sigma w' x' y'}{\xi \Sigma w' x' - \Sigma w' x'^2}. \end{cases}$$

Наконецъ опредѣлимъ еще выраженія:

$$\Sigma w' x^2 = \Sigma w' x'^2 - \xi^2 \Sigma w', \\ \Sigma w' y^2 = \Sigma w' y'^2 - \eta^2 \Sigma w' - \operatorname{tg}^2 \alpha \Sigma w' x^2.$$

Опредѣленіе $\operatorname{tg} \alpha$, основанное на построеніи моментовъ втораго порядка, можно выполнить, конечно, и графически (см. § 5—7, выпускъ I, томъ I),

Проведя оси A_y , A_x , опредѣлимъ числители выраженій (9) для количествъ X' , X'' , X''' слѣдующимъ образомъ.

Примемъ во вниманіе, что состояніямъ нагрузокъ $X' = -1$, $X'' = -1$, $X''' = -1$ соответствуютъ моменты:

$$(13) \quad M'_m = 1; \quad M''_m = \frac{x_m}{r_m}; \quad M'''_m = \frac{y_m}{r_m}$$

*) Это предположеніе настолько же допустимо, какъ и положеніе $F: F_m = 1$

и что величины прогибовъ δ' , δ'' , δ''' , умноженные на EF , можно разсматривать какъ моменты для простой балки $A'B'$ (статически опредѣлимой основной системы), находящейся подъ дѣйствіемъ грузовъ:

$$w'_m = \frac{M'_m s_m}{r_m^2}; \quad w''_m = \frac{M''_m s_m}{r_m^2}; \quad w'''_m = \frac{M'''_m s_m}{r_m^2} *), \text{ т. е.}$$

$$(14) \quad w'_m = \frac{s_m}{r_m^2}; \quad w''_m = \frac{x_m s_m}{r_m^2}; \quad w'''_m = \frac{y_m s_m}{r_m^2}.$$

Обозначивъ такимъ образомъ буквами M'_w , M''_w , M'''_w ординаты этихъ простыхъ линій для моментовъ, [измѣренныя подъ грузомъ P , получимъ: $EF\delta' = M'_w$; $EF\delta'' = M''_w$; $EF\delta''' = M'''_w$ и затѣмъ найдемъ уравненія для построения линій вліянія для количествъ X' , X'' , X''' :

$$(15) \quad X' = P \frac{M'_w}{\Sigma w'_m}; \quad X'' = P \frac{M''_w}{\Sigma x_m w''_m}; \quad X''' = P \frac{M'''_w}{\Sigma y_m w'''_m} **).$$

Изъ линій вліянія для количествъ X' , X'' , X''' можно получить всѣ остальные линіи вліянія; исполнить это можно нѣсколькими способами.

1) Съ помощью уравненій

$$\frac{M_m}{h_m} = \frac{M_{om}}{h_m} - \frac{X'}{h_m} - X'' \frac{x_m}{h_m} - X''' \frac{y_m}{h_m}$$

опредѣляемъ линіи вліянія для количествъ ($M:h$), а отсюда (по стр. 23 и 24, выпускъ VIII) линіи вліянія для усилий въ стержняхъ.

Вмѣсто $\frac{X'}{h_m}$ напомнимъ $\frac{X'}{d} \frac{d}{h_m}$, гдѣ d означаетъ произвольный отрѣзокъ. Умноженіе количества $\frac{X'}{d}$, X'' , X''' на $\frac{d}{h_m}$, $\frac{x_m}{h_m}$, $\frac{y_m}{h_m}$ производится (по № 71, выпускъ VII) при помощи угла, тангенсъ котораго равняется множителю.

2) Опредѣляемъ многоугольникъ равнодѣйствующихъ F_1CF_2 (фиг. 305) для различныхъ положеній сосредоточеннаго груза $P=1$ и пользуемся имъ для вычисленія ординатъ линіи вліянія для количествъ ($M:h$).

3) Построивъ линіи вліянія для усилий въ поясахъ, опредѣляемъ линіи вліянія для усилий въ промежуточныхъ стержняхъ (по № 72, выпускъ VII).

*) См. стр. 92 (выпускъ VII), уравненіе (2), гдѣ принято $\frac{F_c}{F_m} = 1$.

**) Уравненіе для $H = X'''$ соответствуетъ формулѣ, полученной въ § 7 (выпускъ VIII) для вычисленія горизонтальнаго распора двухшарнирной арки. Здѣсь только y взято относительно другой оси. Обратимъ здѣсь еще разъ вниманіе на разныя преобразованія и сокращенія, сдѣланныя въ § 7 для различныхъ частныхъ случаевъ: тоже самое можно примѣнить и къ арочнымъ фермамъ съ задѣланными концами.

4) Прикладываемъ единицу груза P по порядку къ каждой точкѣ прикрѣпленія поперечной балки, строимъ отдѣльно для каждаго такого состоянія нагрузки діаграмму усилій Кремоны и съ помощью этихъ діаграммъ опредѣляемъ линіи вліянія для усилій въ стержняхъ.

113. Построеніе многоугольника равнодѣйствующихъ F_1CF_2 (фиг. 305) производится съ помощью опредѣленія значеній $z_0 = \frac{X'}{H}$ и $e = \frac{X''}{H} l$; кромѣ того эту задачу можно разрѣшить еще слѣдующимъ образомъ.

Соединяя грузы w' и w'' веревочными многоугольниками (фиг. 305), для которыхъ взяты полюсныя разстоянія w_I и w_{II} *), и проведя замыкающія линіи s' , s'' , мы получимъ моменты

$$M'_w = w_I \eta'; \quad M''_w = w_{II} \eta'' \text{ (фиг. 305 с и е).}$$

Внѣшніе бока перваго веревочнаго многоугольника пересѣкаются на оси A_y , такъ какъ эта прямая представляетъ вертикальную ось, проходящую черезъ центръ силъ w' ; мы найдемъ здѣсь:

$$\Sigma w' : w_I = m : k \text{ или } \Sigma w' = w_I \frac{m}{k} \text{ и (по уравн. 15).}$$

$$X' = P \frac{\eta' k}{m}.$$

Внѣшніе бока втораго веревочнаго многоугольника отсѣкаютъ на оси A_y отрѣзокъ $v = \frac{\Sigma x w''}{w_{II}}$; эти бока между собой параллельны, потому что сумма грузовъ w'' (а именно $\Sigma w'' = \Sigma x w'$) равна нулю, а поэтому равнодѣйствующая силъ w'' безконечно мала и лежитъ въ безконечности. По уравн. (15) находимъ:

$$X'' + P \frac{\eta''}{v},$$

а если единица груза P измѣряется отрѣзкомъ v , то получаемъ:

$$X'' = \eta''; \quad X' = \frac{vk}{m} \eta' = n \eta',$$

гдѣ n (на фиг. 305) опредѣляется съ помощью прямыхъ g_1 и g_2 , проведенныхъ параллельно внѣшнимъ бокамъ перваго веревочнаго многоугольника (фиг. 305 е).

Разложимъ опорныя сопротивленія K_1 и K_2 по вертикальному направленію и по направленію оси A_x и обозначимъ вертикальныя составляющія буквами A и B (фиг. 305 в), тогда легко найдемъ:

$$A : H = \left(\overline{CD} + \frac{e}{l} a \right) : a, \text{ гдѣ } \overline{CD} = \frac{Pab}{lH},$$

*) Для перваго веревочнаго многоугольника на фиг. 305 d соотвѣтствующій многоугольникъ силъ вычерченъ только частью.

поэтому


$$A = \frac{Pb}{l} + \frac{He}{l} = \frac{Pb}{l} + X'' = \frac{vb}{l} + \eta'',$$

а отсюда слѣдуетъ, что веревочный многоугольникъ для грузовъ w'' раздѣляетъ на двѣ части

$$\eta_A = A \text{ и } \eta_B = B$$

тотъ отрѣзокъ $v = P$, который получается на направленіи груза P при пересѣченіи его внѣшними боками этого веревочнаго многоугольника. Если такимъ образомъ отрѣзокъ η''' представляетъ величину горизонтальнаго распора H , опредѣленнаго съ помощью веревочнаго многоугольника, соединяющаго грузы w''' (это возможно слѣлать, потому что по уравн. 15 сила $X''' = H$ пропорціональна η'''), то мы будемъ въ состояніи опредѣлить сопротивленія опоръ по величинѣ и направленію; остается только опредѣлить еще одну точку многоугольника F_1CF_2 (фиг. 308).

Въ особенности легко опредѣляются точки пересѣченія R опорныхъ сопротивленій съ осью A_x . Обозначимъ буквой ξ разстояніе точки R_1 отъ A_y и вычислимъ этотъ отрѣзокъ, приравнявъ нулю сумму моментовъ силъ K_1 , K_2 , P , находящихся въ равновѣсіи, относительно точки F_0 . Но раньше этого замѣнимъ силу P двумя ея составляющими $\frac{Pb}{l}$ и $\frac{Pa}{l}$, приложенными къ точкамъ F_1 и F_2 , разложимъ K_1 и K_2 , какъ показано на фиг. 308, перенесемъ составляющую силы K_1 , совпадающую съ осью A_x , въ точку O и



Фиг. 308.

разложимъ ее тамъ по горизонтальному и вертикальному направленіямъ. Вышеупомянутое уравненіе моментовъ напишется такъ:

$$l\xi + Hz_0 - \frac{Pb}{l}k = 0, \text{ т. е.}$$

$$\eta_A\xi + n\eta' - v\frac{b}{l}k = 0;$$

такъ какъ $v \frac{k}{m} = n$, то изъ него получимъ:

$$\xi = \frac{n}{\eta_A} \left(b \frac{m}{l} - \eta' \right) = \frac{n\eta_0}{\eta_A},$$

гдѣ η_0 означаетъ на фиг. 305 отрѣзокъ, отсѣкаемый на направленіи груза P веревочнымъ многоугольникомъ для грузовъ w' и послѣднимъ его бокомъ. Вытекающее отсюда графическое опредѣленіе точки R_1 показано на фиг. 308; прямая TR_1 , проведенная изъ точки T , взятой на постоянномъ разстояніи n отъ точки O , будетъ параллельна прямой g .

Также легко найти и точку F_1 . Для этого откладываемъ вверхъ отъ нижней конечной точки сопротивленія K_1 отрѣзокъ $\eta_0 \frac{v}{m}$, проводимъ прямую g' и затѣмъ $OF_1 \parallel g'$. Доказать это не трудно.

Въ особенности просто производится двойное опредѣленіе положенія сопротивленія K_2 , если только произвольное полное разстояніе для веревочнаго многоугольника II выбрать такъ, чтобъ $v = m$ (что легко сдѣлать съ помощью двойнаго построения веревочнаго многоугольника). Тогда будемъ имѣть $\eta_0 \frac{v}{m} = \eta_0$ и $n = k$.

114. Примѣнимъ только что описанный способъ къ симметричной арочной фермѣ, фиг. 309 а., причемъ будемъ пользоваться правилами построенія моментовъ высшихъ степеней параллельныхъ силъ, описанными въ I томѣ (№ 20, фиг. 26, выпускъ I).

Примемъ грузы $w' = \frac{s}{r^2}$, опредѣляемые непосредственнымъ вычисленіемъ, за вертикальныя силы и свяжемъ ихъ въ такомъ порядкѣ w'_1, w'_2, w'_3, \dots веревочнымъ многоугольникомъ I (полюсъ O_I , полюсное разстояніе w_I).

Полюсное разстояніе w_I можно взять произвольнымъ. Бока веревочнаго многоугольника I отсѣкаютъ на оси A_y отрѣзки $\frac{w'x}{w_I}$, пропорціональные грузамъ w'' ; эти отрѣзки положительны для узловъ лѣвой половины фермы и отрицательны для узловъ правой половины. Разсматривая эти отрѣзки какъ вертикальныя силы, замѣняющія силы w' , соединяя ихъ веревочнымъ многоугольникомъ II (полюсъ O_{II} , произвольное полюсное разстояніе $= w_{II}$) и измѣряя отрѣзки η_A, η_B, v , отсѣкаемые веревочнымъ многоугольникомъ II и его внѣшними боками на вертикали груза P , получимъ:

$$\eta_A : \eta_B : v = A : B : P,$$

а въ масштабѣ силъ $P = v$:

$$\eta_A = A; \quad \eta_B = B.$$


Такъ какъ ось x горизонтальна, то A и B будутъ вертикальными реакціями опоръ.

Теперь ось A_x опредѣлится какъ горизонтальная ось, проходящая черезъ центръ силъ w' . Можно посоветовать при этомъ, ради полученія болѣе отчетливаго чертежа, вычертить арку въ искаженномъ видѣ.

На фиг. 309 б высоты удвоены; грузы w' соединяются веревочнымъ многоугольникомъ III (полюсъ O_{III} , произвольное полюсное разстояніе w_{III}) сначала въ такомъ порядкѣ $w'_1, w'_3, w'_2, w'_4, \frac{1}{2} w'_6$ *); сдѣлано это для того, чтобъ избѣгнуть перекрещиванія двухъ сосѣднихъ боковъ. Точка пересѣченія внѣш-

*) Взято $\frac{1}{2} w'_6$, потому что разсматривается только половина симметричной арки.

них боковъ определить ось A_x ; на этой оси бока веревочного многоугольника отсѣкаютъ отрѣзки $\frac{w'_{II}}{w_{III}}$, пропорціональные грузамъ w'' ; эти отрѣзки надо



Фиг. 309.

считать положительными или отрицательными, смотря по тому соответствуют ли они узлам, лежащим выше или ниже оси A_x . Эти отрезки принимаем (вместо w') за горизонтальные силы, а силы связываем веревочным многоугольником IV (полюс O_{IV} , произвольное полюсное расстояние w_{IV}), вышние бока которого отскажут на оси A_x отрезок u , который удовлетворяет такому равенству:

$$ww_{IV} = \Sigma \frac{w' 2y}{w_{III}} 2y.$$

Отсюда получаем для половины арки $\Sigma w' y^2 = 1/4 w_{III} w_{IV} u$ и для всей фермы:

$$\Sigma w' y^2 = 1/2 w_{III} w_{IV} u.$$

Для определения моментов M_w''' , входящих в искомое выражение для

$$H = X''' = P \frac{M_w'''}{\Sigma w' y^2},$$

принимаем отрезки $\frac{2yw'}{w_{III}}$ (вместо w') за вертикальные силы и связываем их веревочным многоугольником V (полюс O_V , полюсное расстояние w_V), но теперь уже в таком порядке 1, 2, 3, . . . *). Если η''' будет ординатой этого веревочного многоугольника, то изгибающий момент для балки $A'B'$, находящейся под действием грузов $\frac{2yw'}{w_{III}}$, равняется $w_V \eta'''$; поэтому для балки, находящейся под действием грузов $w''' = w' y$, получим:

$$M_w''' = 1/2 w_{III} w_V \eta''', \text{ а затем}$$

$$H = P \frac{w_V \eta'''}{w_{IV} u} = \frac{v w_V}{w_{IV} u} \eta'''.$$

Если выбрать $w_V = \frac{w_{IV} \cdot u}{v}$ (напр. $w_{IV} = 1/2 v$ и $w_V = 1/2 u$, как это сделано на фиг. 308 **), то найдем

$$H = \eta''',$$

а теперь мы уже в состоянии определить сопротивление опор K_1 и K_2 для каждого сосредоточенного груза. Для того чтобы найти положение этих сил, определяем с помощью прямой ED , параллельной первому боку веревочного многоугольника I , отрезок n и откладываем его по оси A_y от O вниз до T (фиг. 308). Повернем теперь влево на 90° отрезок η_0 , отскаемый на направлении силы P веревочным многоугольником I и его последним боком, соединим конечную точку этого отрезка с концом отрезка η_A прямою линиею (пунктирную) и проведем к ней параллельную из точки T ; последняя пересечет ось A_x в точке, через которую пройдет направление K_1 .

115. Влияние изменения температуры. Для вычисления значений X , зависящих от изменения температуры, можно было бы воспользоваться уравнениями (10) и (6); больше же преимущество имеет следующий прием.

*) В соответствующей диаграмме порядок лучей указан цифрами.


**) Единственное полюсное расстояние — w_V , которое взято не произвольно, а выведено в зависимости от предыдущих полюсных расстояний. Масштаб, в котором отложено w' , пока речь идет о влиянии грузов (но не изменения температуры), может быть произвольным.

Представимъ себѣ, что двѣ равныя, но противоположно другъ отъ друга направленныя силы $\frac{1}{\cos \alpha}$ (фиг. 310) вызываютъ усилія

$S''' = \mp 1 \frac{y_m}{r_m}$; силы эти совпадаютъ съ осью A_x (уголъ накло-
ненія которой $= \alpha$), а точки при-
ложенія ихъ L_1 и L_2 соединены
съ концами арки жесткими

стержнями *). Тогда подѣ $\frac{1}{\cos \alpha}$

мы будемъ подразумѣвать уси-
ліе (а именно *сжатіе*), кото-
рое существуетъ отъ какой
либо причины въ стержнѣ, со-
единяющемъ узлы L_1 и L_2 ; при-
мѣнимъ теперь къ такой сво-
бодной рѣшѣткѣ (безъ опоръ),
подверженной дѣйствію внут-
реннихъ силъ, законъ возмож-
ныхъ перемѣщеній, приписывая длинѣ стержней s измѣненія длины
 $\omega \cdot s$, гдѣ ω имѣетъ постоянное значеніе. Мы получимъ тогда урав-
неніе работы



Фиг. 310.

$$\Sigma S''' \omega s + \Sigma S''' \omega s - \frac{1}{\cos \alpha} \cdot \omega \overline{L_1 L_2} = 0,$$

гдѣ первый членъ относится къ стержнямъ арки, второй къ добав-
леннымъ жесткимъ стержнямъ, за исключеніемъ стержня $L_1 L_2$, и,
наконецъ, третій относится къ стержню $L_1 L_2$. Сокративъ уравненіе
на ω и выбравъ точки $L_1 L_2$ такъ, чтобъ $\Sigma S''' s = 0$, получимъ

$$\Sigma S''' s = \overline{L_1 L_2} \frac{1}{\cos \alpha};$$

затѣмъ легко получаемъ выраженіе

$$(16) \quad X_t''' = \frac{\varepsilon E F t l'''}{\cos \alpha \cdot \Sigma y_m w''_m},$$

гдѣ l''' означаетъ длину отрезка $L_1 L_2$.

Для опредѣленія точки L_1 обозначимъ длину стержней AL_1 ,
 CL_1 , AC буквами a , b , c , а усилія, вызываемыя въ этихъ стержняхъ
силою $\frac{1}{\cos \alpha}$, буквами S_a''' , S_b''' , S_c''' и постараемся удовлетворить
уравненію

$$S_a''' a + S_b''' b + S_c''' c = 0.$$

*) Эти силы вызываютъ изгибающій моментъ $M_m = \frac{1}{\cos \alpha} (y_m \cos \alpha) = y_m$
и усилія $S'''_m = \mp \frac{y_m}{r_m}$. Эта формула примѣнима также и къ промежуточнымъ
стержнямъ; вмѣсто узловъ m надо взять опредѣленные точки вращенія, отно-
сительно которыхъ составляются уравненія моментовъ по Риттеру.


Когда первый промежуточный стержень рѣшетчатой арочной фермы проходить черезъ точку A , то получимъ диаграмму усилий, фиг. 311, гдѣ S_c''' означаетъ усилие въ первомъ стержнѣ нижняго пояса. Обозначимъ буквами углы на фиг. 311, причемъ проведемъ AE и AE' такъ, чтобъ $\angle L_1EA = \psi$ и $\angle L_1E'A = \beta$, тогда получимъ:

$$\frac{-S_c'''}{S_b'''} = \frac{\sin(\psi - \gamma)}{(\sin 180^\circ - \psi)} = \frac{\overline{CE}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{CE}}{c},$$


$$\frac{-S_a'''}{S_b'''} = \frac{\sin \varphi}{\sin \beta} = \frac{\overline{L_1E'}}{\overline{AL_1}} = \frac{L_1E'}{a},$$

а отсюда:

$$S_a''' a + S_b''' (CE + L_1E') + S_c''' c = 0.$$



Фиг. 311.



Фиг. 312.

Выше написанное условіе будетъ удовлетворено поэтому тогда когда $CE + L_1E' = b$, т. е. когда $\beta = \psi$.

Подобно этому можемъ вывести заключеніе и для другаго случая, когда первый промежуточный стержень проходить черезъ C (фиг. 312); тогда для удовлетворенія условію $aS_a''' + bS_b''' + cS_c''' = 0$ уголъ L_2L_1C долженъ равняться ψ .


Такимъ же точно способомъ находится точка L_2 ; слѣдовательно, длина отръзка $L_1L_2 = l'''$ опредѣлена. Слѣдуетъ рассмотреть еще фиг. 313, гдѣ крайніе промежуточные стержни проходятъ черезъ A и B .

Цѣлый рядъ подобныхъ заключеній позволяетъ найти значеніе суммы, входящей въ числитель выраженія для X'' :

$$(17) \quad \Sigma S'' s = l'', \text{ а затѣмъ и } X_1'' = \frac{\epsilon E F l''}{\Sigma x_m w_m''},$$

гдѣ l'' означаетъ взаимное разстояніе между точками N_1 и N_2 ,


лежащими на оси A_y ; эти точки получаются при проведеніи изъ A и B прямыхъ, образующихъ съ осью A_y углы ψ и ψ' .



Фиг. 313.

Наконецъ, чтобъ вычислить по возможности проще сумму $\Sigma S's$, представимъ себѣ моменты $M' = 1$ и усилія $S'_m = + \frac{1}{r_m}$, вызываемые парами силъ, приложенными къ концамъ арки, причемъ силы для этихъ паръ равны 1 и направлены параллельно оси A_x , плечо же ихъ = 1, фиг. 314. Пусть E_1, E_2, J_1, J_2 будутъ точками пересѣченія этихъ силъ съ прямыми AL_1 и BL_2 ; тогда изъ предыдущихъ изслѣдованій получимъ

$$\Sigma S''s = \overline{J_1 J_2} - \overline{E_1 E_2} = \cotg \psi + \cotg \psi',$$



Фиг. 314.

а затѣмъ

$$(18) \quad X_t' = \frac{\epsilon E F t (\cotg \psi + \cotg \psi')}{\Sigma w'_m}.$$

Для арки симметричной относительно средней вертикали, $l'' = 0$, а поэтому и $X_t'' = 0$. Въ большинствѣ случаевъ уголъ $\psi = \psi' = 90^\circ$ (или приблизительно $= 90^\circ$), тогда $\cotg \psi = \cotg \psi' = 0$, а отсюда слѣдуетъ, что $X_t' = 0$, а такъ какъ $\alpha = 0$, то

$$(19) \quad X_t''' = H_t = \frac{\epsilon E F t l'''}{\Sigma y_m w_m'''}.$$

гдѣ l''' означаетъ горизонтальное разстояніе между тѣми точками пять арки, откуда исходятъ крайніе промежуточные стержни *). Такимъ образомъ въ этомъ важномъ случаѣ измѣненіе температуры вызываетъ два сопротивленія опоръ, равныя H_i и совпадающія по направленію съ осью A_x .

Если форма арки съ легкимъ уклономъ опредѣляется изъ основной симметричной формы (фиг. 306), то возможно допустить, что сопротивление опоръ отъ дѣйствія измѣненія температуры совпадаетъ съ осью A_x . Такъ какъ $K_i = \frac{H_i}{\cos \alpha} = \frac{X_i'''}{\cos \alpha}$, то величина сопротивления равняется:

$$(20) \quad K_i = \frac{\varepsilon E F t l'''}{\cos \alpha \cdot \Sigma y_m w_m}.$$

Если вліяніе нагрузки опредѣлено по № 114 съ помощью веревочныхъ многоугольниковъ, то выраженія для суммъ, входящихъ въ знаменатели количествъ X_i' , X_i'' , X_i''' , вычисляются съ помощью этихъ же веревочныхъ многоугольниковъ. Здѣсь необходимо только обращать вниманіе на единицы разсматриваемыхъ величинъ. Напр. для фермы взятой на фиг. 309 имѣемъ:

$$H_i = \frac{\varepsilon E F t l'''}{\Sigma y_m w_m'''} = \frac{\varepsilon E F t l'''}{\Sigma y_m^2 w_m}$$

и $\Sigma y_m^2 w_m = \frac{1}{2} w_{III} w_{IV} u$, поэтому

$$H_i = 2 \frac{\varepsilon E F t l'''}{w_{III} w_{IV} u}.$$

Количество $w'_m = \frac{s_m}{y_m^2}$ представляетъ изъ себя значеніе, обратное длинѣ, а $\Sigma y_m^2 w_m$ представляетъ длину, поэтому одинъ изъ трехъ отрѣзковъ w_{III} , w_{IV} , u (безразлично какой) долженъ быть измѣренъ въ томъ масштабѣ, въ какомъ нанесены были величины w' , два же другихъ отрѣзка должны быть измѣрены въ масштабѣ разстояній чертежа.

б. Второй способъ.

116. Изслѣдуемъ еще одинъ способъ, который позволяетъ опредѣлить вліяніе наклонныхъ грузовъ и который основывается строго на общемъ рѣшеніи вопроса, описанномъ въ № 65 (выпускъ VII). Съ этой цѣлью замѣнимъ лѣвую опору жесткой фигурой (фиг. 315 а) и приложимъ къ точкѣ O этой фигуры (точка взята предварительно произвольно) двѣ взаимно уничтожающіяся силы K_1 , которыя имѣютъ то же направленіе и ту же величину, что и сопротивление лѣвой опоры K_1 . Одна изъ этихъ силъ образуетъ съ сопротивленіемъ опоры K_1 пару силъ, моментъ которой $K_1 c$ мы обозначимъ черезъ X_a ; другую силу разложимъ на X_b (вертикальную составляющую) и на X_c (по направленію, взятому предварительно произвольно). Примемъ X_a , X_b , X_c за величины статически неопредѣли-

*) Для фермы на фиг. 306 $l''' = A'B'$.

дѣляются въ зависимости отъ измѣненія угловъ α *). Причемъ, согласно прежнимъ обозначеніямъ s_m и r_m , имѣемъ

$$(22) \quad \Delta \alpha_m = + \frac{\Delta s_m}{r_m} \text{ и соответственно } \Delta \alpha_m = - \frac{\Delta s_m}{r_m},$$

смотря по тому представляетъ ли α_m уголъ въ треугольникѣ или нѣтъ.

Изгибающему моменту M_m соответствуютъ

$$S_m = \mp \frac{M_m}{r_m} \text{ и } \Delta s_m = \mp \frac{M_m s_m}{r_m EF_s},$$

причемъ верхній знакъ относится къ верхнему поясу, нижній къ нижнему.

Если α есть уголъ треугольника, то s относится къ стержню нижняго пояса, въ противномъ случаѣ къ стержню верхняго пояса, такъ что вообще

$$(23) \quad \Delta \alpha_m = + \frac{M_m s_m}{r_m^2 EF_m} \text{ и } EF \Delta \alpha_m = \frac{M_m s_m}{r_m^2} \frac{F}{F_m},$$

гдѣ F означаетъ среднее значеніе площади поперечнаго сѣченія пояса.

Если вычислить количества

$$(24) \quad \Delta \alpha_m = \frac{s_m}{r_m^2} \frac{F}{F_m} M_m,$$

то мы получимъ перемѣщенія, увеличенныя въ EF разъ; это увеличеніе не оказываетъ вліянія на результатъ, полученный изъ уравненій 21, такъ какъ въ эти уравненія входятъ только отношенія перемѣщеній. Если принять рекомендуемое нами положеніе о равенствѣ всюду площадей поперечныхъ сѣченій и сдѣлать $F:F_m = 1$, то получимъ $\Delta \alpha_m = \frac{s_m}{r_m^2} M_m$.

Состояніямъ $X_a = -1$, $X_b = -1$, $X_c = -1$ соответствуютъ моменты:

$$M_m' = -1, M_m'' = x_m, M_m''' = y_m$$


и зависящія отъ нихъ измѣненія угловъ:

$$\Delta \alpha_m' = - \frac{s_m}{r_m^2}; \Delta \alpha_m'' = x_m \frac{s_m}{r_m^2}; \Delta \alpha_m''' = y_m \frac{s_m}{r_m^2},$$

абсолютныя значенія которыхъ равны грузамъ w_m' , w_m'' , w_m''' , взя-

*) Если желаемъ принять во вниманіе эти измѣненія длины, то для опредѣленія деформаций надо примѣнить способъ Вилліо.

тымъ въ первомъ способѣ; при этомъ надо помнить, что теперь y должно измѣряться по перпендикуляру къ X_c *).



Фиг. 316.

*) Далее мы докажемъ, что направление X_c совпадаетъ съ направлениемъ оси A_x на фиг. 305. Если за статистически неопредѣлимую величину принять горизонтальную проекцію силы X_c (т. е. H), то получили бы полное соответствие между $\Delta'''a$ и ранѣе взятыми w''' .

Построение диаграммъ перемѣщений производится слѣдующимъ способомъ.

1. *Диаграмма перемѣщений для состоянія $X_a = 1$.* Будемъ разсматривать измѣненія угловъ— $\Delta\alpha_m = s_m : r_m^2$ какъ вертикальныя силы, направленные сверху внизъ, и соединимъ ихъ веревочнымъ многоугольникомъ I, первый бокъ котораго взять горизонтальнымъ и полюсное разстояніе для котораго w_1 можетъ быть выбрано произвольнымъ.

Черезъ точки веревочнаго многоугольника, соотвѣтствующія узламъ 1, 2, 3, . . . 9 шарнирнаго многоугольника, проводимъ горизонтальныя прямыя $g_1, g_2, g_3, . . .$ и изъ произвольной точки $1'$, взятой на прямой g_1 , чертимъ ломанную линію $1' 2' 3' 4' . . . 9'$, участки которой перпендикулярны соотвѣтствующимъ сторонамъ шарнирнаго многоугольника 1—2—3—4— . . . 9. Лучи, проведенные къ точкамъ $2', 3', 4' . . .$ изъ полюса O_a , совпадающаго съ точкой $1'$, представятъ тогда по величинѣ и направленію перемѣщенія узловъ 2, 3, 4 . . . ; поэтому значеніе δ_{ma} , соотвѣтствующее одному сосредоточенному грузу P_m , найдется какъ проекція луча $O_a m'$ на направленіе P_m , измѣренная въ масштабѣ, взятомъ сначала безотносительно, а теперь въ зависимости отъ полюснаго разстоянія w_1 и отъ значеній E, F . Такъ какъ точка O (имѣющая обозначеніе 10) должна остаться въ покоѣ, то $10'$ должно совпасть съ O_a , а поэтому положеніе точки 10 опредѣлится съ помощью условій: $9 - 10 \perp 9' - 10', 8 - 10 \perp 8' - 10'$; очевидно также, что точка 10 должна лежать на вертикальной оси, проходящей черезъ центръ силъ— $\Delta\alpha' = w'$, а этимъ доказывается совпаденіе X_b съ ранѣе взятой осью A_y .

Второй способъ построения ломанной $1' 2' 3' . . .$ состоитъ въ вычисленіи угловъ вращеній ψ и значеній $\rho = \psi d$ для отдѣльныхъ стержней $d_1, d_2, . . .$. Мы получимъ:

$$\psi_1 = \Delta\alpha_1; \psi_2 = \psi_1 + \Delta\alpha_2; \psi_3 = \psi_2 + \Delta\alpha_3;$$


$$\rho_1 = d_1 \psi_1; \rho_2 = d_2 \psi_2; \rho_3 = d_3 \psi_3;$$

и затѣмъ откладываемъ.

$$1' - 2' = \rho_1; 2' - 3' = \rho_2; 3' - 4' = \rho_3; . . .$$

Третій способъ основывается на томъ обстоятельстве, что отрѣзки ρ зависятъ только отъ $\Delta\alpha$ и d , но не зависятъ отъ формы шарнирнаго многоугольника. Такимъ образомъ, если отложить по горизонтальной прямой длину стержней d , другъ за другомъ, какъ это показано въ маломъ масштабѣ на фиг. 317, то значенія ρ найдутся какъ разности двухъ сосѣднихъ ординатъ веревочнаго многоугольника, построеннаго для грузовъ— $\Delta\alpha$.

Наконецъ, по четвертому способу можно было бы найти



Фиг. 317.

точки 1', 2', 3' . . . съ помощью діаграммы перемѣщеній по Вилліо.

Первый способъ оказывается непригоднымъ, когда шарнирный многоугольникъ имѣетъ вертикальные стержни; неточные результаты получаются и тогда, когда направленія стержней лишь немного отклоняются отъ вертикальнаго направленія.

Вообразимъ, напр., что стержень 7—8 приближается къ вертикальному положенію; мы сейчасъ же увидимъ, что точное опредѣленіе точки 8' при полученномъ остромъ пересѣченіи становится весьма затруднительнымъ. Тогда можно вычислить величину ρ_7 или же построить на фиг. 317 ту часть веревочнаго многоугольника 6—7—8, которая опредѣлена величинами ρ и Δz_7 . Когда нѣсколько стержней имѣютъ такое положеніе, то отъ примѣненія перваго способа лучше отказаться. Нагляднѣе всего, конечно, опредѣленіе величинъ ρ съ помощью фиг. 317.

По опредѣленіи количества δ_{ma} находимъ вліяніе силы P_m на количество X_a съ помощью перваго уравненія изъ группы 21, въ которомъ величина δ_{aa} означаетъ уголъ вращенія (ψ) части 8—9—10 для разсматриваемаго состоянія нагрузки $X_a = -1$. Теперь стержню 9—10 соответствуетъ значеніе $\rho = 9' - 10'$, т. е. уголъ вращенія $\psi = \frac{9' - 10'}{9 - 10} = \frac{\delta_e}{k}$, поэтому получимъ:

$$X_a = P_m \delta_{ma} \frac{k}{\delta_e},$$

а для силы Z , опредѣляемой изъ уравненія $Zk = X_a$, значеніе:

$$Z = P_m \frac{\delta_{ma}}{\delta_e}.$$

Грузу P_b , приложенному къ узлу 5, соответствуетъ значеніе

$$Z = \frac{P \eta_{5a}}{\delta_e},$$

т. е. то значеніе, для опредѣленія котораго было бы достаточно одного построенія веревочнаго многоугольника I.

II. *Діаграмма перемѣщеній для состоянія $X_b = -1$.* Грузы $-\Delta z' = \frac{s_m}{r^2_m}$ замѣнимъ грузами $-\Delta z'' = -\frac{s_m x_m}{r^2_m}$ (которые вправо отъ 0 положительны, т. е. направлены внизъ) и затѣмъ повторимъ ранѣе описанный приемъ. Веревоочный многоугольникъ II, связывающій новые грузы, можетъ быть полученъ изъ веревочнаго многоугольника I подобно тому, какъ это сдѣлано на фиг. 309. Необходимо только такъ выбрать положеніе полюса O_{II} (при произвольномъ взятомъ полюсномъ разстояніи w_{II}), чтобъ первый бокъ веревочнаго многоугольника былъ горизонталенъ. Построивъ изъ полюса O_b ломанку: 1' 2' 3' . . . 8' 9', найдемъ значеніе δ_{mb} , соответствующее наклонному положенію груза P_m , какъ проекцію величины $O_b m'$ на направленіе P_m , и перемѣщеніе δ_{bb} точки приложе-

нія $b \equiv$ то силы X_b , какъ проекцію луча $O_b 10'$ на направлѣніе $X_b = -1$. Вслѣдствіе этого опредѣляемъ вліяніе наклоннаго груза P_m :

$$X_b = P_m \frac{\delta_{mb}}{\delta_{bb}}$$

и вліяніе вертикальнаго груза P_5 :

$$X_b = P_5 \frac{\eta_{5b}}{\delta_{bb}}.$$

Для опредѣленія послѣдняго значенія можно было бы ограничиться построеніемъ веревочнаго многоугольника II.

Изъ условій совпаденія точекъ $8', 9', 10'$ можно вывести еще заключеніе, что всѣ точки части 8—9—10 при состояніи нагрузки $X_b = -1$ получаютъ одно и тоже перемѣщеніе $O_b 8' = O_b 9' = O_b 10'$, или, иначе говоря, уголъ вращенія δ_{bb} получается $= 0$, условіе, съ которымъ извѣстнымъ образомъ связана примѣнимость уравненій (21).

III. *Диаграмма перемѣщений для состоянія $X_c = -1$.* Такъ какъ перемѣщеніе δ_{cb} , получаемое точкой приложенія c силы X_c въ направленіи X_b при дѣйствіи причины $X_b = -1$, должно равняться нулю, то направлѣніе X_c должно быть принято перпендикулярнымъ къ лучу $O_b 10'$ только что построенной диаграммы перемѣщений. Если это сдѣлано, то этимъ самымъ опредѣляются грузы $\Delta''' \alpha_m = y_m \frac{s_m}{r^2 m} = y_m w'_m$ (по абсолютной величинѣ); или же,

что гораздо удобнѣе, лучше опредѣлить тѣ грузы, которые пропорціональны значеніямъ $y_m w'_m$, напр. грузы на фиг. 3 (въ многоугольникѣ силъ w'), представленныя отрезками $\frac{\beta}{w_1} y_m w'_m$, гдѣ β означаетъ произвольное цѣлое число. Алгебраическая сумма этихъ грузовъ частью положительныхъ, частью отрицательныхъ, должна равняться нулю (что служитъ весьма точной провѣркой правильности чертежа!). Такъ какъ направлѣніе X_c опредѣляется условіемъ $\delta_{cb} = 0$, то по теоремѣ Максвелла должно быть $\delta_{bc} = 0$, т. е. перемѣщеніе точки приложенія b силы X_b по направленію X_b , вызванное причиною $X_c = -1$, должно равняться нулю. Но отсюда слѣдуетъ, что $\overline{O_c 10'} \perp X_b$; а это можетъ случиться тогда, когда внѣшніе бока веревочнаго многоугольника III совпадутъ.

Наконецъ для наклоннаго груза P_m и для вертикальнаго — P_5 получаемъ соотвѣтственно:

$$X_c = P_m \frac{\delta_{mc}}{\delta_{cc}} \quad \text{и} \quad X_c = P_5 \frac{\eta_{5c}}{\delta_{cc}},$$

гдѣ δ_{cc} означаетъ проекцію $O_c 10'$ на направлѣніе X_c .

Поставленная задача такимъ образомъ разрѣшена; здѣсь необходимо еще упомянуть, что отрезки ρ , опредѣляющіе ломанныя $O_b 2' 3' \dots 10'$ и соотвѣтственно $O_c 2' 3' \dots 10'$, могутъ быть найдены по способу, описанному при построеніи диаграммы перемѣщений для состоянія $X_a = -1$, или путемъ расчета, или же съ помощью проведеннаго шарнирнаго многоугольника (фиг. 317),

или при помощи диаграммы Виллио; наконецъ, слѣдуетъ упомянуть, что эта перемѣна требуется иногда и въ способѣ, примѣненномъ на фиг. 317.

Необходимо обратить вниманіе на то, чтобъ съ особенною тщательностью было сдѣлано опредѣленіе положенія точки O и направленія силы X_e . Случающіяся при этомъ чертежныя ошибки имѣютъ большое вліяніе. Желая разрѣшить эту задачу вычисленіемъ, мы должны замѣтить, что вслѣдствіе равенства $\Sigma yw' = 0$ точка O совпадаетъ съ центромъ грузовъ w' , а сила X_e совпадаетъ съ ранѣе взятой осью A_x ; поэтому здѣсь примѣнимы формулы, введенныя на стр. 37; количества y могутъ быть при этомъ измѣрены сначала по вертикальному направленію.

Съ другой стороны только что построенныя диаграммы перемѣщений представляютъ добавленіе къ ученію о центрѣ тяжести и о моментахъ второго порядка. Съ помощью многоугольника $O_2 1' 2' \dots$ (который будетъ тогда повернутъ влево на 90°) можно опредѣлить центръ тяжести O группы точекъ, нагруженныхъ грузами w' ; многоугольники же $O_b 1' 2' \dots$, $O_e 1' 2' \dots$ могутъ служить для опредѣленія моментовъ инерціи $\Sigma w' x^2$ и $\Sigma w' y^2$. А именно, мы найдемъ:

$$\delta_{bb} = \Sigma \frac{w' x}{w_I} \cdot \frac{x}{w_{II}}; \quad \delta_{ee} = \Sigma \frac{w' y^2}{w_I} \cdot \frac{y}{w_{III}},$$

или при $w_I = w_{II} = w_{III} = 1$ и $\beta = 1$:

$$\delta_{bb} = \Sigma w' x^2; \quad \delta_{ee} = \Sigma w' y^2.$$

IV. Вліяніе измѣненія температуры. Мы находимъ изъ формулъ:

$$(25) \quad X_{at} = 1 \frac{\delta_{at}}{\delta_{aa}}; \quad X_{bt} = 1 \frac{\delta_{bt}}{\delta_{bb}}; \quad X_{et} = 1 \frac{\delta_{et}}{\delta_{ee}},$$

гдѣ δ_{at} означаетъ уголъ вращенія части 8—9—10 отъ измѣненія температуры, а δ_{bt} и δ_{et} означаютъ вызываемыя этой причиной перемѣщенія точки 10 въ направленіи X_a и соответственно X_b .

Примемъ равномерное нагрѣваніе фермы и сдѣлаемъ, ради упрощенія расчета, одно предположеніе, что участки 1—0 и 8—9 могутъ расширяться въ той же мѣрѣ, какъ и стержни рѣшетки.

Тогда всѣ измѣненія угловъ будутъ $= 0$, и уголъ вращенія δ_{at} будетъ $= 0$. Шарнирный многоугольникъ 1—2—4 . . . 8 приметъ форму, подобную первоначальной. Потомъ получимъ $\delta_{at} = 0$ и затѣмъ

$$\delta_{bt} = \varepsilon l_b, \quad \delta_{et} = \varepsilon l_e,$$

такъ какъ перемѣщенія точки 10 соответствуютъ перемѣщеніямъ точки 8; здѣсь l_b и l_e означаютъ проекціи отрѣзка 8—1 на направленія X_b и X_e . Поэтому получается:

$$X_{at} = 0; \quad X_{bt} = \frac{\varepsilon l_b}{\delta_{bb}}; \quad X_{et} = \frac{\varepsilon l_e}{\delta_{ee}}.$$

Если сюда требуется подставить отрѣзки δ_{bb} и δ_{ee} , взятые изъ фиг. 316, то необходимо обратить вниманіе на то, что эти диаграммы перемѣщений даютъ перемѣщенія, увеличенныя въ EF —разъ; поэтому числитель выражений для X_{bt} , X_{et} надо умножить на EF . Дальнѣйшія преобразованія обусловлены тѣмъ, что полюсны раз-

стоянія веревочныхъ многоугольниковъ II, III (представляющихъ линіи прогибовъ для состояній $X_b = -1$ и $X_c = -1$) равны не 1, а $-w_{II}$ и соответственно $=w_{III}$, поэтому соответствующія перемѣщенія надо умножить еще на w_{II} или на w_{III} . Наконецъ грузы $w'' = xw'$ и $w''' = yw'$ были замѣнены грузами $\frac{xw'}{w_I}$ и соответственно $\frac{\beta y w'}{w_I}$, что влечетъ за собой дальнѣйшее умноженіе на w_I и соответственно на $\frac{w_I}{\beta}$. Поэтому получимъ:

$$X_{bt} = \frac{\varepsilon EF l_b t}{w_I w_{II} \delta_{bb}} \quad \text{и} \quad X_{ct} = \beta \frac{\varepsilon EF l_c t}{w_I w_{III} \delta_{cc}}.$$

Изъ трехъ отрѣзковъ (w_I , w_{II} , δ_{bb} или w_I , w_{III} , δ_{cc}), входящихъ въ эти знаменатели, каждыя два должны быть измѣрены въ масштабѣ разстояній (напр. w_{II} и δ_{bb} и соответственно w_{III} и δ_{cc}), а третій изъ нихъ (а именно въ обоихъ знаменателяхъ w_I) въ томъ же масштабѣ, въ которомъ отложены грузы w' *).

Если діаграммы перемѣшеній строятся по способу Вилліо, то подъ усиліями S_a, S_b, S_c , соответствующими состояніямъ $X_a = -1$, $X_b = -1$, $X_c = -1$, подразумѣваются числа. Тогда измѣненія длины

$$\Delta s_a = S_a s_a, \quad \Delta s_b = S_b s_b, \quad \Delta s_c = S_c s_c,$$

умноженные на EF , представляютъ собою разстоянія, которыя наносятся въ отдѣльномъ масштабѣ, независящемъ отъ масштаба чертежа; по этому же масштабу измѣряются также отрѣзки δ_{bb} , δ_{cc} . Тогда получаемъ:

$$X_{bt} = \varepsilon EF t \frac{l_b}{\delta_{bb}}; \quad X_{ct} = \varepsilon EF t \frac{l_c}{\delta_{cc}}.$$

§ 12.


Неразрѣзная балка на трехъ опорахъ.

117. Линія вліянія для сопротивленія средней опоры С. Эта линія вліянія, съ построенія которой и слѣдуетъ всегда начинать изслѣдованіе фермы, получается по правиламъ № 55 (выпускъ VII) путемъ построенія по какому либо способу для состоянія нагрузки $C = -1$ линіи прогибовъ того пояса, на который передается нагрузка, причемъ ординаты этой линіи (η) надо раздѣлить на соответствующее тому же состоянію нагрузки пониженіе (ε) средней опоры C , которая можетъ принадлежать также другому поясу. На фиг. 318 разсматриваемая линія прогибовъ представ-

* См. заключеніе въ № 115, стр. 47.

лаетъ веревочный многоугольникъ для грузовъ w . Треугольникъ $A'C'B'$ представляетъ площадь моментовъ для простой балки при дѣйствіи на нее силы $C = -1$; пусть y_m будетъ моментомъ относительно точки m . Тогда, пренебрегая деформациями промежуточныхъ стержней, что всегда допустимо, мы получимъ $w_m \frac{y_m s_m}{r^2 E F_m}$; при постоянномъ E можно будетъ положить

$$w_m = \frac{y_m s_m}{r_m^2} \frac{F_c}{F_m},$$



Фиг. 318.

гдѣ подѣ F_c подразумѣвается произвольная площадь поперечнаго сѣченія. Это измѣненіе количества w не оказываетъ вліянія на результатъ

$$C = P \frac{\eta}{c},$$

который зависитъ только отъ отношенія $\frac{\eta}{c}$, а отсюда заключаемъ, что какъ высота треугольника моментовъ $A''C''B''$, такъ и полюсное разстояніе веревочнаго многоугольника могутъ быть выбраны произвольными.

Изъ C —линіи теперь уже легко получить и остальные линіи вліянія.

Примѣчаніе. Грузы w представляются здѣсь въ той же формѣ, что и для двухшарнирныхъ арокъ, § 7 (выпускъ VIII); преобразованія количествъ w , указанные раньше для нѣкоторыхъ родовъ рѣшетокъ, возможно примѣнить, конечно, и къ неразрѣзнымъ балкамъ. Рекомендуются принимать отношеніе $F_c : F_m = 1$. Въ фермахъ съ параллельными поясами надо положить $w_m = w$.

Замѣтимъ здѣсь, что на фиг. 318 с, въ виду мелкаго масштаба, веревочный многоугольникъ не удалось замѣнить вписаннымъ многоугольникомъ, вершины котораго лежали бы подѣ поперечными фермами.

118. Площадь вліянія для сопротивленія лѣвой опоры А (фиг. 318 d) получится какъ разность между площадью треугольника $B''JA''$, сторона котораго $B''J$ проходитъ черезъ C'' , и площадью вліянія для C ; множитель этой площади $\mu = \frac{1}{v}$, гдѣ v равно отрѣзку $A''J$. Если бы балка была подперта только въ точкахъ A и B , то площадь вліянія для A состояла бы изъ одного треугольника $A''JB''$, высота котораго $\overline{A''J} = 1$; теперь же изъ этого треугольника надо вычесть ту часть, которая представляетъ вліяніе силы C , причемъ грузу, приложенному въ точкѣ опоры C , должна соотвѣтствовать ордината $A = 0$. Множитель $\frac{1}{v}$ необходимъ, потому что здѣсь $\overline{A''J} = v$, вмѣсто $\overline{A''J} = 1$.

119. Площадь вліянія для количества M_m (фиг. 318 e) получается путемъ опредѣленія на прямой $B''C''$ точки m'' , лежащей на вертикали подѣ m , и проведенія прямой $A''m''$. Если бы было $A''J = x_m$, то треугольникъ $A''m''B''$ представилъ бы площадь вліянія для количества M_m въ простой балкѣ AB , а треугольникъ $A''m''C''$ — площадь вліянія для количества M_m въ простой балкѣ AC . Такъ какъ $\overline{A''J} = v$, то необходимо ввести множитель $\mu = x_m : v$. Къ этому же результату приводитъ насъ то положеніе, что грузы, лежащіе вправо отъ m , вызываютъ моментъ $M_m = Ax_m$, вслѣдствіе чего площадь вліянія для M_m вправо отъ m отличается отъ площади вліянія для A только множителемъ. Усилія въ поясахъ опредѣляются изъ моментовъ.

120. Площадь вліянія для усилія D (фиг. 318 f) получается на основаніи тѣхъ же разсужденій, что были приведены въ № 118 и 119. Ломанная линія $A''L_1L_2B''$, отнесенная къ линіи $A''B''$ какъ къ нулевой оси, представляетъ линію вліянія для уси-

лія D въ простой балкѣ AB , а ломанная $A''L_1L_2C''$, отнесенная къ нулевой оси $A''C''$, представляетъ линію вліянія для усилія D въ простой балкѣ $A''C''$. Поэтому прямая $A''L_1$ и $B''L_2$ должны пересѣкаться на вертикали, проходящей черезъ точку встѣпи i поясныхъ стержней O и U ; точки же N_1, N_2 , въ которыхъ прямая $A''B''$ и $A''C''$ пересѣкаются прямой L_1L_2 , должны лежать на вертикаляхъ подъ точками раздѣла нагрузки E_1 и E_2 ; эти послѣднія точки легко получить, если мы будемъ разсматривать стержень D , какъ промежуточный стержень простой балки AC и соответственно простой балки AB . Такимъ образомъ точку L_1 можно опредѣлить тремя способами. Когда грузы лежатъ вправо отъ r , то влѣво отъ сѣченія, проведеннаго черезъ стержни O, D, U , будетъ дѣйствовать только одна вертикальная сила A , поэтому уравненіе моментовъ относительно точки i напишется такъ:

$$-Dr_i - Ax_i = 0,$$


откуда получаемъ $D = -A \frac{x_i}{r_i}$; теперь легко понять построение площади вліянія для D , фиг. 318 f. Множитель этой площади равняется, очевидно,

$$\mu = \frac{x_i}{vr_i} = \frac{D_A}{v},$$

гдѣ D_A означаетъ усиліе въ разсматриваемомъ стержнѣ, вызываемое силой $A = 1$.

Наконецъ, четвертый весьма простой способъ опредѣленія точки L_1 основывается на ранѣе доказанномъ положеніи, что отрѣзокъ L_1H при $\mu = 1$ долженъ равняться составляющей $[D]$, полученной при разложеніи силы $P = 1$ по направленіямъ U и D *); если же ввести множитель μ , то этотъ отрѣзокъ будетъ равняться составляющей отъ разложенія груза $\frac{1}{\mu}$ (фиг. 318 g).

121. Площадь вліянія для перерѣзывающей силы Q въ панели F_1F_2 показана на фиг. 319; построение этой площади



Фиг. 319.


вліянія слѣдуетъ дѣлать въ фермахъ съ параллельными поясами, такъ какъ въ этомъ случаѣ усилія опредѣляются перерѣзывающими силами Q . Для этого проведемъ сначала линію $B''J$, а потомъ $A''L_1 \parallel B''L_2$. Множитель будетъ $= 1 : v$. Доказательство такое же какъ и раньше въ № 120.

Масштабъ для силъ на фиг. 318 и 319 надо такъ выбрать, чтобъ единица грузовъ изображалась отрѣзкомъ, равнымъ v . Тогда множитель площадей

*) См. стр. 104, фиг. 198 (выпускъ VII). При ѣздѣ поверху разложеніе дѣлается по направленіямъ O и D .

вліянія для количествъ A и Q будетъ $= 1$, множитель площади вліянія для M_m равенъ $= x_m$ и для D_A — площади $= D_A$.

122. Если точка опоры C принадлежит ненагруженному поясу, то точка C'' не принадлежит C — линии, вписанной въ веревочный многоугольникъ $A''C''B''$. Прямая же $B''J$ проходитъ, какъ и раньше, черезъ точку C'' и отръзокъ e означаетъ и здѣсь разстояніе между точкой C'' и замыкающей линіей $A''B''$; см. фиг. 320, гдѣ представлена часть площади вліянія для количества A .



Фиг. 320.

123. Вліяніе измѣненія температуры на сопротивленіе опоры выражается въ общемъ видѣ формулой

$$C_t = 1 \frac{\delta_{ct}}{\delta_{cc}},$$

гдѣ δ_{ct} и δ_{cc} означаютъ пониженія (прогибы) точки C простой балки AB отъ нагрѣванія и соответственно отъ дѣйствія нагрузки $C = -1$. Предполагая равномерное возвышеніе температуры установки и обозначая буквой e разстояніе точки C отъ горизонтальной прямой AB , мы получимъ $\delta_{ct} = \epsilon t e$. Для δ_{cc} надо подставить значеніе

$$\delta_{cc} = e \frac{1}{EF_c} w_p \cdot \frac{l_1 l_2}{y_n (l_1 + l_2)},$$

гдѣ подъ w_p подразумѣвается полюсное разстояніе веревочнаго многоугольника $A''C''B''$. Ординату e веревочнаго многоугольника, построеннаго для состоянія нагрузки $C = -1$, необходимо умножить на $1 : EF_c$, потому что мы пользуемся грузами w , увеличенными въ EF_c — разъ, затѣмъ надо умножить еще на w_p , потому что полюсное разстояніе было взято не равнымъ 1, и наконецъ умножить на $\frac{l_1 l_2}{l_1 + l_2} : y_n$, потому что высота треугольника момен-

товъ $A'C'B'$ для состоянія $C = -1$ взята равной $\frac{l_1 l_2}{l_1 + l_2}$, вмѣсто $= y_n$. Вслѣдствіе этого получаемъ величину сопротивленія опоры

$$(1) \quad C_t = \frac{\epsilon EF_c e y_n (l_1 + l_2)}{c l_1 l_2 w_p} t,$$

вліяніе котораго на усилія въ стержняхъ слѣдуетъ опредѣлить съ помощью діаграммы Кремоны. Въ предыдущей формулѣ w_p означаетъ число, причемъ это количество должно быть измѣрено въ томъ же масштабѣ, въ какомъ откладывались числа $w = \frac{ys}{r^2}$.

Отрѣзки e , y_n , l_1 , l_2 , c надо измѣрить въ линейномъ масштабѣ чертежа.

Обыкновенно при изслѣдованіи неразрѣзныхъ фермъ пренебрегаютъ вліяніемъ измѣненія температуры и считаютъ вліяніе это незначительнымъ. Незначительное вліяніе получается только при равно-

мѣрномъ нагрѣваніи, поэтому здѣсь необходимо будетъ разсмотрѣть тотъ важный случай, когда верхній поясъ приметъ отъ дѣйствія солнечныхъ лучей температуру на Δt градусовъ большую, чѣмъ нижній поясъ. Достаточно точно можно принять, если нижнему поясу и промежуточнымъ стержнямъ припишемъ температуру установки и опредѣлимъ удлиненія въ стержняхъ верхняго пояса (сначала для $\varepsilon = 1$) по формулѣ $\Delta s = s \Delta t$. Вычислимъ теперь грузы $w_i = -\frac{\Delta s}{r} = -\frac{s \Delta t}{r}$ для узловъ нижняго пояса, свяжемъ ихъ веревочнымъ многоугольникомъ (полюсное разстояніе $= w_{iP}$) и измѣримъ подъ точкой C ординату c_i (фиг. 318 е).

Тогда найдемъ $\delta_{ci} = -\varepsilon w_{iP} c_i$ и

$$C_i = -\frac{\varepsilon E F_c y_n (l_1 + l'_0)}{c l_1 l_2} \frac{w_{iP}}{w_P} \Delta t;$$

w_{iP} означаетъ число, которое должно быть измѣрено въ томъ же масштабѣ, въ которомъ отложены числа w_i *). Когда верхній поясъ получаетъ температуру на Δt ниже нижняго пояса, то получается положительная величина для C .

§ 13.

Неразрывная балка на четырехъ опорахъ.

124. Сопротивленія крайнихъ опоръ. За статически неопредѣлимые величины примемъ сопротивленія крайнихъ опоръ $X_a = A$ и $X_b = B$; точки приложенія ихъ обозначимъ указателями a и b и напишемъ согласно обозначеніямъ, объясненнымъ въ № 59 (выпускъ VII), слѣдующія равенства:

$$(1) \quad \begin{cases} \delta_a = P_m \delta_{ma} - A \delta_{aa} - B \delta_{ab} + \delta_{ai} \\ \delta_b = P_m \delta_{mb} - A \delta_{ba} - B \delta_{bb} + \delta_{bi}, \end{cases}$$

гдѣ δ_a , δ_b означаютъ вертикальныя перемѣщенія, испытываемыя точками a и b отъ осадки опоръ относительно прямой, соединяющей среднія опорныя точки; обыкновенно допускаютъ, что эти перемѣщенія равны нулю.

Статически опредѣлимая главная система (состояніе $A = 0$, $B = 0$) представляетъ собою балку съ двумя консолями, свѣшивающимися за опорами C'_1, C'_2 ; линіи прогибовъ для этой системы, построенныя для состояній $A = -1$, $B = -1$, доставятъ намъ перемѣщенія δ_{ma} , δ_{aa} , δ_{ba} , δ_{mb} , δ_{ab} , δ_{bb} .

*) Обыкновенно для относительно большихъ грузовъ w_i слѣдуетъ брать другой масштабъ, чѣмъ для грузовъ w .

причемъ A и B выражаются линейными функциями переменныхъ δ_{ma} , δ_{mb} . Напримѣръ, будемъ имѣть

$$(3) \quad A = K_a \delta_{ma} + K_b \delta_{mb},$$

гдѣ K_a и K_b означаютъ постоянныя величины, независящія отъ положенія груза P , поэтому можно также написать: $A = K_a (\delta_{ma} + K' \delta_{mb})$, гдѣ K' новая постоянная. Такъ какъ теперь по этой формулѣ A пропорціонально ординатѣ δ_{ma} , увеличенной на величину $K' \delta_{mb}$, затѣмъ, такъ какъ грузу P , приложенному въ точкѣ опоры C_1 или C_2 , соответствуетъ значеніе $A = 0$, и такъ какъ, наконецъ, грузъ P , приложенный къ точкѣ опоры A , вызываетъ сопротивленіе $A = P$, то для построенія площади вліянія для количества A получается слѣдующее простое правило (фиг. 321 f).

Построимъ веревочный многоугольникъ I для грузовъ $w' = \frac{y's}{r^2} \frac{F_c}{F}$ при произвольномъ полюсномъ разстояніи и затѣмъ черезъ точки 1, 2, 3, въ которыхъ пересѣкается веревочный многоугольникъ I съ вертикальными прямыми, проходящими черезъ опоры C_1 , C_2 , B , проведемъ веревочный многоугольникъ II , построенный для грузовъ $w'' = \frac{y''s}{r^2} \frac{F_c}{F}$. Площадь, заключающаяся между обоими веревочными многоугольниками, будетъ искомая площадь вліянія для количества A .

При обозначеніяхъ η и v , нанесенныхъ на фиг. 321 f, имѣемъ

$$(4) \quad A = P \frac{\eta}{v};$$

если же единицу груза представить отрезкомъ длиной v , то получимъ $A = \eta$.


125. Измѣненіями температуры при изслѣдованіи неразрѣзныхъ балокъ обыкновенно пренебрегаютъ. Если же требуется принять во вниманіе дѣйствіе солнечныхъ лучей на верхній поясъ, тогда придется построить веревочный многоугольникъ (III) для грузовъ $w_t = \frac{s \Delta t}{r}$ (см. № 123), фиг. 321 g, провести замыкающую линію и измѣрить подъ A и B ординаты δ_{at} и δ_{bt} . Для вычисленія A_t и B_t послужатъ тогда равенства, выведенныя изъ равенствъ 1:

$$(5) \quad \begin{cases} 0 = -A_t \delta_{aa} - B_t \delta_{ab} + \varepsilon E F_c \delta_{at} \frac{w_{tP}}{w_P} \\ 0 = -A_t \delta_{ba} - B_t \delta_{bb} + \varepsilon E F_c \delta_{bt} \frac{w_{tP}}{w_P}, \end{cases}$$

причемъ предполагается, что веревочные многоугольники I , II на фиг. 321 с, е построены при одномъ и томъ же полюсномъ разстояніи w_P , а веревочный многоугольникъ III при полюсномъ разстояніи w_{tP} . Количества w_P и w_{tP} измѣряются тѣми же масштабами, которыми были измѣрены величины w' , w'' и соотвѣтственно w , η).

*) См. примѣчаніе на стр. 60.

126. Изслѣдованіе бокового пролета. Изъ линіи вліянія для количества A можно получить всѣ площади вліянія, необходимыя для расчета перваго пролета; дѣлается это совершенно подобно тому, какъ было сдѣлано въ § 12 для фермы на трехъ опорахъ; линію вліянія для A слѣдуетъ построить съ горизонтальною нулевою осью ($JC''_1C''_2B''$, фиг. 322). Фиг. 322 b, c, d понятны безъ дальнѣйшихъ объясненій, если только будемъ помнить, что вліяніе грузовъ, лежащихъ вправо отъ сѣченія tt , на величины момента M_m ,



Фиг. 322.

перерѣзывающей силы Q_{m+1} и усилія D пропорціонально сопротивленію опоры A , потому что влѣво отъ tt будетъ дѣйствовать только внѣшняя сила A , и что всѣ площади вліянія будутъ соответствовать простой балкѣ AC_1 , если только ломанную линію вліянія для A замѣнить прямою $A''C''_1$ (т. е. линіей вліянія для количества A въ простой балкѣ AC_1).

Для полученія площади вліянія для количества M_m находимъ m'' подъ m и проводимъ прямую $A''m''$. Множитель $= x_m$.

Площадь вліянія для количества Q въ панели $m - (m - \frac{1}{2})$ получается при проведеніи прямой L_2L_1 . Множитель $= 1$.

Точка L_1 площади вліянія для усилія D , фиг. 322 d, можетъ быть опредѣлена четырьмя способами, а именно съ помощью условія, что точка пересѣченія i'' линій L_1A'' и $B''J$ лежитъ на вертикали точки встрѣчи i стержней O и U , или съ помощью ну-

левыхъ точекъ N_1, N_2, N_3 , соответствующихъ простымъ балкамъ AC_1, AC_2, AB *). Наконецъ можно было бы опредѣлить отрѣзокъ HL_1 съ помощью количества $[D]$, см. фиг. 318 f и g.

На фиг. 322 е построена еще съ помощью линіи вліянія для A площадь вліянія для момента M_{c1} (опорный моментъ), который мы, краткости ради, обозначаемъ черезъ M_I ; множитель будетъ $= l_1$; подобнымъ же путемъ можно съ помощью линіи вліянія для B построить площадь вліянія для опорного момента $M_{c2} = M_{II}$. Въ большинствѣ случаевъ мы имѣемъ дѣло съ симметричными фермами, поэтому линія вліянія для M_{II} будетъ зеркальнымъ изображеніемъ линіи вліянія для M_I . Между моментами M_I и M_{II} существуетъ слѣдующее соотношеніе, важное для дальнѣйшихъ изслѣдованій. Если возьмемъ вправо отъ C_2 только одинъ грузъ, лежащій на разстоянн ξ отъ C_2 (фиг. 322), то этому грузу по фиг. 321 с отвѣчаетъ значеніе $\delta_{m1} = \frac{\xi \delta_{ba}}{l_3}$, и первое уравненіе (1) при $\delta_a = 0, \delta_{a1} = 0$ (и такъ какъ $\delta_{ab} = \delta_{ba}$) обратится въ слѣдующее:

$$0 = P\delta_{ba} \frac{\xi}{l_3} - A\delta_{aa} - B\delta_{ba};$$

это уравненіе съ помощью уравненій

$$Al_1 = M_I \text{ и } Bl_3 - P\xi = M_{II}$$

легко преобразовать въ такое:

$$\frac{M_{II}}{M_I} = - \frac{l_3}{l_1} \frac{\delta_{aa}}{\delta_{ba}},$$

что приводитъ къ слѣдующему важному правилу:

*Когда нагруженъ только одинъ крайній пролетъ, то отношеніе $M_{II} : M_I$ принимаетъ значеніе, независящее отъ величины и положенія грузовъ **).*


Линія моментовъ для пролета l_2 , если нагруженъ только пролетъ l_3 , выражается такимъ образомъ прямой линіей, проходящей черезъ постоянную точку L ; положеніе этой точки можетъ быть опредѣлено по способу, указанному на фиг. 323; а именно, мы находимъ:

$$-M_{II} : M_I = e' : e = \cotg \beta : \cotg \alpha = \left(\frac{l_3}{\delta_{ba}} \right) : \left(\frac{l_1}{\delta_{aa}} \right).$$

*) Вспомогательныя линіи на фиг. 322 удалены; см. также фиг. 318 a и f.

**) Зная такимъ образомъ вѣтвь M_I — линіи, соответствующей пролету l_3 , мы можемъ тотчасъ же построить соответствующую вѣтвь для M_{II} — линіи, или обратно. Если нагрузка внутри пролета l_3 расположена такимъ образомъ, что M_I получаетъ наибольшее (по абсолютной величинѣ) значеніе, то этому положенію нагрузки будетъ соответствовать также и наибольшее значеніе M_{II} .

Совершенно такимъ же путемъ мы можемъ съ помощью величинъ δ_{bb} и δ_{ab} опредѣлить постоянную точку R , черезъ которую при нагрузкѣ одного пролета l_1 проходитъ прямая линия моментовъ.



Фиг. 323.

Точки L и R называются *постоянными точками* *); вертикальные прямые, опредѣляющія ихъ положеніе, нанесены на фиг. 321 с и е пунктиромъ и обозначены буквами (L), (R).

Отношенія между отрезками, на которые дѣлится пролетъ l_2 постоянными точками, будемъ обозначать дальше такъ:

$$\frac{e'}{e} = \frac{LC_2}{LC_1} = x; \quad \frac{RC_1}{RC_2} = x'.$$

Смотря потому какой пролетъ нагруженъ правый или только лѣвый, мы получимъ:

$$M_{II} = -xM_I \text{ и соответственно } M_I = -x'M_{II}.$$

127. Изслѣдованіе среднего пролета, фиг. 324. Предположимъ сначала, что средній пролетъ раздѣленъ узловыми точками на равныя панели, и покажемъ, какъ можно вывести всѣ линии вліянія изъ одной линии, ординаты которой даютъ значенія $\frac{1}{l_2}(M_{II} - M_I)$, соответствующія различнымъ положеніямъ груза.

Эта вспомогательная линия, простирающаяся отъ A'' до B'' , фиг. 324, отнесена къ горизонтальной нулевой линіи $A''B''$; опредѣляется она при помощи линій вліяній для количествъ M_I и M_{II} , построенныхъ уже въ предыдущихъ изслѣдованіяхъ; эта линія строится такимъ образомъ, чтобъ множитель ея былъ $= 1$ **).

Начнемъ съ *перерѣзывающихъ силъ* Q и найдемъ для m -ой панели (см. томъ I, выпускъ II, № 82, уравн. 2):


$$(6) \quad Q_m = Q_{om} + \frac{M_{II} - M_I}{l_2},$$

гдѣ Q_{om} означаетъ перерѣзывающую силу въ панели $(m-1)$ — m простой балки I—II. Площадь вліянія для Q_m , получаемая изъ раз-

*) Постоянные точки перегиба.

**) Заштрихованную площадь на фиг. 322 е слѣдуетъ принять за площадь вліянія для количества $M_I : l_1$ ($\mu = 1$) и затѣмъ ординаты ея умножить графически на $l_1 : l_2$. Такимъ же способомъ опредѣляется $M_{II} : l_2$.

смотря на ур. 6, построена на фиг. 324; это построение не нуждается въ поясненіяхъ: очевидно, что всѣ площади вліянія для Q опредѣляются двумя постоянными прямыми IJ'' и IIJ' и линіей количествъ $(M_{II} - M_I) : l_2$. Для насъ необходимо провести только прямая L_1L_2 , соответствующія различнымъ панелямъ. Когда это сдѣлано, то мы




Фиг. 324.

имѣемъ возможность построить по очереди площади вліянія для $M : \lambda$ по уравненію

$$(7) \quad \frac{M_m}{\lambda} = \frac{M_{m-1}}{\lambda} + Q_m,$$

исходя изъ построенія площади вліянія для $M_I : \lambda$, опредѣленной раньше при помощи площади вліянія для $M_I : l_1$. Когда крайнія значенія количествъ $M : \lambda$ опредѣляются съ помощью линій вліянія, то крайнія значенія усилій въ поясахъ найдутся уже весьма просто по извѣстному намъ способу.




Фиг. 325.


Точно также линіи вліянія для промежуточныхъ стержней можно быстро построить съ помощью линій вліянія для $M : \lambda$, примѣняя способъ Циммермана (см. томъ I, выпускъ IV—№ 164 и выпускъ V—№ 185). На фиг. 325, представляющей часть рѣшетки со стойками съ вѣдой поверху, показано, какъ изъ ординатъ η' и η'' линій вліянія для количествъ $M_m : \lambda$ и $M_{m-1} : \lambda$ опредѣляются ординаты η_D и η_V линій вліянія для усилій D_m и V_m , соответствующія какому нибудь положенію груза P . Теперь слѣдуетъ построить только части линій вліянія, лежащія между опорами I и II, чтобы воспользоваться ими для опредѣленія вліянія гру-

зовъ, лежащихъ на среднемъ пролетѣ *). Вліяніе нагрузки, лежащей на боковыхъ пролетахъ, на усилія въ стержняхъ средняго пролета можно опредѣлить весьма быстро по слѣдующимъ правиламъ.

Полагаемъ, что $M_{II} = 0$ и $M_I = 1$, и для этого случая (см. фиг. 326, гдѣ свободная ферма съ лѣваго конца закрѣплена, а съ праваго конца несетъ силу $= \frac{1}{l_2}$) опредѣляемъ усилія S_I для всѣхъ стержней средняго пролета—напр., при помощи діаграммы Кремоны.



Фиг. 326.



Фиг. 327.

Затѣмъ подобнымъ же путемъ изслѣдуемъ состояніе нагрузки $M_I = 0$, $M_{II} = 1$, которое доставляетъ усилія S_{II} , фиг. 327. Тогда вліяніе опорныхъ моментовъ на какое нибудь усиліе S выразится въ такой формѣ

$$(6) \quad S' = S_I M_I + S_{II} M_{II};$$

теперь мы будемъ въ состояніи опредѣлить дѣйствіе грузовъ, лежащихъ на боковыхъ пролетахъ. Если нагрузить сначала только *правый боковой пролетъ*, то по № 126 (стр. 65) будемъ имѣть $M_I = -\frac{1}{\alpha} M_{II}$ **); отсюда получимъ

$$S' = M_{II} \left(-\frac{S_I}{\alpha} + S_{II} \right),$$

т. е. то выраженіе, наибольшее значеніе котораго можетъ быть опредѣлено съ помощью линіи вліянія для M_{II} . Точно такимъ же путемъ изслѣдуется случай *загрузки одного лѣваго бокового пролета*. Количество S' приводится здѣсь съ помощью выраженія $M_{II} = -\frac{1}{\alpha'} M_I$ къ такой формѣ:

$$(7) \quad S' = M_I \left(S_I - \frac{S_{II}}{\alpha'} \right),$$

которое вычисляется съ помощью линіи вліянія для количества M_I .

*) Впрочемъ часто случается, что при загрузкѣ положительнаго или отрицательнаго протяженія средняго пролета часть поѣзда придется на крайнихъ пролетахъ (томъ I, выпускъ II, фиг. 126); вліяніемъ этой части поѣзда слѣдуетъ пренебречь; основанія къ этому были высказаны въ № 89, выпускъ II, томъ I).

**) Мы выражаемъ величину M_I въ зависимости отъ M_{II} , потому что линія вліянія для количества M_{II} имѣетъ въ предѣлахъ разсматриваемаго пролета большія ординаты, чѣмъ линія вліянія для M_I ; поэтому опредѣленіе наибольшихъ значеній M_{II} дастъ болѣе точный результатъ.

Найденныя такимъ путемъ оба значенія S' имѣютъ обыкновенно разные знаки. Одно изъ значеній надо прибавить къ S_{max} , другое къ S_{min} .

Замѣтимъ еще, что усиліями S_I и S_{II} можно воспользоваться для того, чтобъ весьма простымъ способомъ вывести линіи вліянія для усилія S изъ линій вліяній для M_I и M_{II} . Съ этой цѣлью воспользуемся такимъ выраженіемъ

$$(8) \quad S = S_0 + S_I M_I + S_{II} M_{II},$$

гдѣ S_0 означаетъ усиліе для состоянія $M_I = 0$ и $M_{II} = 0$, т. е. для того случая, когда при удаленіи поясныхъ стержней, лежащихъ противъ опорныхъ точекъ C_1 и C_2 , средний пролетъ обращается въ простую балку. *Этотъ способъ самый общій; въ этомъ его преимущество, такъ какъ съ нимъ не связано предположеніе о равенствѣ панелей.*

128. Сопротивленія среднихъ опоръ. Пусть $r-1, r, r+1$ будутъ три рядомъ стоящія опоры балки, лежащей на произвольномъ числѣ опоръ. M_{r-1}, M_r, M_{r+1} опорные моменты, C_{r-1}, C_r, C_{r+1} сопротивленія опоръ. Пусть C_{or} означаетъ ту величину сопротивленія C_r , когда всѣ опорные моменты равны нулю, или иначе говоря, когда части фермы l_r и l_{r+1} обращаются въ простыя балки. Если простыя балки l_r и l_{r+1} производятъ на опору r соответственно давленія B_r и A_{r+1} , то получимъ

$$C_{or} = B_r + A_{r+1}.$$

Перерѣзывающая сила для сѣченія неразрѣзной балки, взятаго влѣво или вправо отъ r , опредѣлится по формуламъ

$$Q_1 = -B_r + \frac{M_{r-1} - M_r}{l_r} \text{ и соотвѣтств. } Q_2 = +A_{r+1} + \frac{M_{r+1} - M_r}{l_{r+1}},$$

а такъ какъ $Q_2 = Q_1 - C_r$, то мы получимъ общее выраженіе:


$$C_r = C_{or} + \frac{M_{r-1} - M_r}{l_r} + \frac{M_{r+1} - M_r}{l_{r+1}}.$$

Такимъ образомъ для сопротивленія опоры C_1 въ трехпролетной фермѣ (моментъ M для крайней опоры $= 0$) получимъ выраженіе

$$C_1 = C_{01} - \frac{M_I}{l_1} + \frac{M_{II} - M_I}{l_2};$$

поэтому линія вліянія для количества C_1 опредѣляется линіей вліянія для C_{01} , фиг. 329, и ранѣе построенными линіями вліянія для

количествъ $M_I : l_1$ и $(M_{II} - M_I) : l_2$. Подобнымъ же образомъ опредѣляется линия вліянія для количества C_2 .




Фиг. 329.

129. При примѣненіи способа, описаннаго въ этомъ §, слѣдуетъ обратить вниманіе на то, чтобъ линіи вліянія для A и для опорныхъ моментовъ были вычерчены по возможности точнѣе и не въ маломъ масштабѣ. Въ особенности рекомендуется опредѣлить ординаты этихъ линій аналитически, а для этого слѣдуетъ замѣтить, что площади прогибовъ на фиг. 321 можно представить какъ площади моментовъ для балки съ двумя задѣланными концами (A и B), которая обращена въ статически опредѣлимую систему путемъ введенія двухъ шарнировъ, лежащихъ на вертикаляхъ точекъ C_1 и C_2 .

Разъяснимъ это на численномъ примѣрѣ. Имѣемъ симметричную ферму съ параллельными поясами; пролеты ея 20,10 м., 26,80 м., 20,10 м., фиг. 330. Всѣ панели одинаковы $\lambda = 3,35$ м., высота $h = 3,0$ м.

Грузы w могутъ быть взяты равными ординатамъ y треугольниковъ моментовъ I и II , изъ которыхъ на фиг. 330 построены только первый (см. примѣчаніе на стр. 57); высоты треугольниковъ надо такъ выбрать, чтобъ для всѣхъ грузовъ w получились круглыя числа. Возьмемъ высоту $= 24$.

Фиг. 330 с представляетъ балку $A'B'$ съ двумя задѣланными концами, въ которой ради статической опредѣлимости введены два шарнира; площадь моментовъ для этой балки, фиг. 330 d (построенная въ произвольномъ масштабѣ, что не играетъ никакой роли), можетъ разсматриваться какъ площадь прогибовъ для состоянія $A = -1$; часть фермы, лежащая между шарнирами и нагру-



Фиг. 330.

женная грузами 21,18, . . . 3, можетъ разсматриваться какъ простая балка; эта балка производитъ на шарниры давления 52,5 и 31,5, направленные снизу вверхъ.

При вычисленіи моментовъ для фермы $A'B'$ можно принять, что длина панелей $= 1$; тогда получатся числа, вписанныя въ фиг. 330 d, а именно: $\delta_{aa} = 679,0$, $\delta_{ba} = 189,0$; напр., для узла 4: $\delta_{ma} = 173,0$. Площадь прогибовъ для

состоянія $B = -1$ будетъ зеркальнымъ изображеніемъ фиг. 330 d; изъ нея получимъ: $\delta_{ab} = 189,0$, $\delta_{bb} = 679,0$, $\delta_{mb} = 63,0$ *).

Вычислимъ теперь ординаты линіи вліянія для количества A съ помощью уравненій:

$$0 = P\delta_{ma} - A\delta_{aa} - B\delta_{ab}, \text{ т. е. } 0 = P\delta_{ma} - 679 A - 189 B$$

$$0 = P\delta_{mb} - A\delta_{ba} - B\delta_{bb}, \text{ т. е. } 0 = P\delta_{mb} - 189 A - 679 B.$$

При $P = 1$ получимъ:

$$A = \frac{679 \delta_{ma} - 189 \delta_{mb}}{425 \ 320},$$

напр. для узла 4:

$$A = \frac{679 \cdot 173,0 - 189 \cdot 63}{425 \ 320} = 0,2482$$

Вычисленныя подобнымъ путемъ ординаты сведены въ слѣдующую таблицу:

Узлы.	A	Узлы.	A	Узлы.	A
0	+1,0000	7	-0,0698	6'	0
1	+0,7961	8	-0,1074	5'	+0,0163
2	+0,5985	9	-0,1190	4'	+0,0237
3	+0,4138	10	-0,1106	3'	+0,0240
4	+0,2482	9'	-0,0884	2'	+0,0190
5	+0,1081	8'	-0,0585	1'	+0,0104
6	0	7'	-0,0270	0'	0

Изъ линіи вліянія для A можно теперь получить, по фиг. 322 е, линію вліянія для количества $(M_I : l_1)$, а изъ этой послѣдней линію вліянія для количества $M_I : \lambda$. Линія вліянія для B получается изъ зеркальнаго изображенія линіи вліянія для A , точно также и линія вліянія для количества $(M_{II} : l_1)$ изъ зеркальнаго изображенія линіи вліянія для количества $(M_I : l_1)$; такимъ образомъ извѣстны всѣ данныя, требуемыя для вычисленія линіи вліянія для количества $(M_{II} - M_I) : l$. Опрежденіе линій вліяній для количествъ Q и $M : \lambda$ производится по № 127.

Изслѣдуемъ еще вліяніе на сопротивленія опоръ A и B нагрѣванія верхняго пояса солнечными лучами (A_t , B_t). Сосредоточенные грузы $w_t = \frac{\varepsilon \Delta t s}{r} = \varepsilon \Delta t \frac{2\lambda}{h}$, соответствующіе стержнямъ верхняго пояса, замѣнимъ непрерывной нагрузкой $\frac{\varepsilon \Delta t}{h}$ на единицу длины и найдемъ для A' и B' одинаковые моменты:

$$\delta_{at} = \delta_{bt} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon \Delta t}{h} l \cdot l_1 + \frac{\varepsilon \Delta t}{h} l_1 \cdot \frac{l_1}{2} = \frac{\varepsilon \Delta t l_1 (l_1 + l)}{2h},$$

которые надо подставить въ уравненія:

$$(I) \quad \begin{cases} 0 = \delta_{at} - A_t \delta_{aa} - B_t \delta_{ab} \\ 0 = \delta_{bt} - A_t \delta_{ba} - B_t \delta_{bb}. \end{cases}$$

*) См. также фиг. 321 е.

Но для $\delta_{aa} = \delta_{bb}$ и $\delta_{ab} = \delta_{ba}$ нельзя принять раньше найденныя значенія 679 и 189; необходимо обратить здѣсь вниманіе на то, что грузы $w = \frac{ys}{r^2 EF} = \frac{y \cdot 2\lambda}{h^2 EF}$ были замѣнены грузами $w = y$, затѣмъ высота треугольника моментовъ I была взята не $l_1 = 20,10$, а $a = 24,0$ и наконецъ, что для моментовъ на фиг. 330 была принята длина панелей $= 1$. На этомъ основаніи въ уравненія I надо ввести значенія:

$$\delta_{aa} = \delta_{bb} = 679 \frac{2\lambda}{h^2 EF} \frac{l_1}{24} \cdot \lambda; \delta_{ab} = \delta_{ba} = 189 \frac{2\lambda}{h^2 EF} \frac{l_1}{24} \lambda,$$

тогда получимъ (при $A_t = B_t$):

$$\frac{\varepsilon \Delta l_1 (l_1 + l)}{2h} = A_t \frac{2\lambda}{h^2 EF} \frac{l_1}{24,0} \lambda (679 + 189).$$

Если $l_1 = 20,10$, $l = 26,60$, $\lambda = 3,35 = \frac{1}{14} (l_1 + l)$, $h = 3,0$, $\Delta t = 20^\circ \text{ Cels.}$, $\varepsilon E = 240 \text{ т/м}^2$, то получимъ


$$A_t = 416 F,$$

гдѣ F означаетъ среднюю площадь поперечнаго сѣченія. Такъ напр. при $F = 130 \text{ см}^2 = 0,013 \text{ м}^2$, имѣли бы $A_t = 416 \cdot 0,013 = 5,4 \text{ т}$.

§ 14.

Неразрывная балка на многихъ опорахъ.

130. Условія упругости. Балка, лежащая на $(n+1)$ опорахъ, непрерываемая шарнирами, будетъ $(n-1)$ разъ статически неопредѣлима, потому что для обращенія этой фермы въ статически опредѣлимую систему необходимо устранить $(n-1)$ опоръ. Произведемъ сначала общее изслѣдованіе этой балки, не входя въ разсмотрѣніе того, будетъ ли она рѣшетчатая или сплошная. Обозначимъ три рядомъ лежащія опоры по порядку номерами $r-1$, r , $r+1$; пусть горизонтальныя разстоянія между ними будутъ l_{r-1} , l_r , l_{r+1} , фиг. 331. Прямая $r-(r-1)$ и $r-(r+1)$, которыя соединяють точку r съ сосѣдними опорными точками, назовемъ *парою прямыхъ съ номеромъ r* , а уголъ, образуемый ими при осадкѣ опоръ, обо-



Фиг. 331.


значимъ черезъ τ_r . Пусть δ_r означаетъ вертикальное перемѣщеніе опорной точки r относительно точекъ $(r-1)$ и $(r+1)$ (перемѣщеніе кверху считается положительнымъ), тогда получимъ уравненіе

$$(1) \quad l_r \tau_r = \delta_r \frac{l_{r+1} + l_r}{l_{r+1}}, \text{ или } \tau_r = \delta_r \frac{l_{r+1} + l_r}{l_r + l_{r+1}},$$

изъ котораго при наблюденномъ перемѣщеніи δ_r можно получить величину угла вращенія τ_r . Выразивъ теперь величину τ_r въ зависимости отъ силъ, дѣйствующихъ на балку, и отъ измѣненія температуры, мы получимъ условіе упругости; послѣдовательное повтореніе этого способа доставитъ столько условій, сколько имѣется среднихъ опоръ, въ общемъ получимъ $(n-1)$ условій.

За статически наопредѣлимые величины слѣдуетъ принять опорные моменты $M_1, M_2, \dots, M_{r-1}, M_r, M_{r+1}, \dots, M_{n-1}$; сначала потребуется построить линіи прогибовъ для состояній

$$M_1 = -1, M_2 = -1, \dots, M_r = -1, M_{n+1} = -1,$$



Фиг. 332.

и опредѣлить взаимныя вращенія паръ прямыхъ, соотвѣтствующихъ среднимъ опорамъ $1, 2, \dots, r-1, r, r+1, \dots, n-1$. Обозначимъ при этомъ буквой τ_{pq} уголъ поворота пары прямыхъ номера p отъ дѣйствія причины $M_q = -1$ и припомнимъ кстаті о зависимости, полученной изъ теоремы Максвелля

$$(2) \quad \tau_{pq} = \tau_{qp}.$$

На фиг. 332 б показана площадь моментовъ для состоянія $M_r = -1$, вызываемаго единичной нагрузкой пары прямыхъ съ номеромъ r , причемъ эта нагрузка состоитъ изъ четырехъ силъ $\left(\frac{1}{l_r}, \frac{1}{l_{r+1}}\right)^*$. На фиг. 332 с построена соотвѣтствующая линія прогибовъ, т. е. веревочный многоугольникъ для грузовъ w , вычисленныхъ

извѣстнымъ образомъ изъ треугольника моментовъ Δ_r **); внѣшніе

*) См. № 16 и 17, выпускъ VI.

**) Вычисленіе грузовъ w для рѣшетки производится по правиламъ § 12, № 117. Вліяніемъ промежуточныхъ стержней обыкновенно пренебрегаютъ; если же требуется принять во вниманіе это вліяніе, то построеніе линій прогибовъ должно производиться съ помощью діаграммъ по Вилліу. Вычисленіе грузовъ w для сплошныхъ балокъ, къ которымъ примѣнимы выше приведенныя равенства, будетъ показано во второмъ отдѣлѣ этого тома (см. выпускъ X).

бока веревочнаго многоугольника будутъ представлять линіи прогибовъ для частей балки, лежащихъ влѣво отъ $r-1$ и вправо отъ $r+1$, которыя не испытываютъ напряженій отъ состоянія $M_r = -1$; отсюда слѣдуетъ, что рассматриваемый случай нагрузки имѣетъ вліяніе только на взаимное вращеніе паръ прямыхъ съ номерами $(r-1)$, r и $(r+1)$, а потому получаемъ

$$(3) \quad \begin{cases} \tau_{(r-2)r} = 0, & \tau_{(r-3)r} = 0, \dots \\ \tau_{(r+2)r} = 0, & \tau_{(r+3)r} = 0, \dots \end{cases}$$

Выразивъ поэтому вращеніе δ_r въ зависимости отъ грузовъ P , статически неопредѣлимыхъ величинъ M и измѣненій температуры и, принявъ во вниманіе уравненіе (3), получимъ условіе упругости, соответствующее опорѣ r :

$$(4) \quad \tau_r = \Sigma P_m \delta_{mr} - \tau_{r(r-1)} M_{r-1} - \tau_{rr} M_r - \tau_{r(r+1)} M_{r+1} + \tau_{rt},$$

гдѣ τ_{rt} означаетъ вліяніе измѣненія температуры.

Значенія δ_{mr} , $\tau_{r(r-1)} = \tau_{(r-1)r}$, τ_{rr} , $\tau_{r(r+1)} = \tau_{(r+1)r}$ опредѣляются линіей прогибовъ на фиг. 332 с; величину же τ_{rt} можно представить съ помощью веревочнаго многоугольника для грузовъ w (фиг. 332 е) въ такой формѣ

$$(5) \quad \tau_{rt} = c_{rt} \frac{l_{r+1} + l_r}{l_{r+1} l_r}.$$

Если здѣсь ввести еще такія соотношенія, имѣющія мѣсто для случая весьма малыхъ деформаций, которыми мы исключительно и занимаемся, а именно:

$$(6) \quad \tau_{r(r-1)} = \frac{d_r}{l_r}; \quad \tau_{rr} = c_r \frac{l_{r+1} + l_r}{l_{r+1} l_r}; \quad \tau_{r(r+1)} = \frac{d_{r+1}}{l_{r+1}},$$

то равенства (4) обратятся въ слѣдующія:

$$(7) \quad M_{r-1} \frac{d_r}{l_r} + M_r \left(\frac{c_r}{l_r} + \frac{c_r}{l_{r+1}} \right) + M_{r+1} \frac{d_{r+1}}{l_{r+1}} = N_r, \text{ гдѣ}$$

$$(8) \quad N_r = - \left\{ \Sigma P_m \delta_{mr} + \frac{l_r + l_{r+1}}{l_r l_{r+1}} (\delta_r + c_{rt}) \right\}.$$

Причемъ знакъ передъ членомъ $\Sigma P_m \delta_{mr}$ взять обратный, потому что теперь подъ δ_{mr} должна подразумѣваться всегда абсолютная величина рассматриваемой ординаты линіи прогибовъ.

Уравненія числомъ $(n-1)$, составленныя по формѣ уравненія 7, называются основными уравненіями; впослѣдствіи мы будемъ писать ихъ въ болѣе удобной формѣ:

$$(9) \quad \alpha_r M_{r-1} + \beta_r M_r + \alpha_{r+1} M_{r+1} = N_r,$$

гдѣ

$$(10) \quad \alpha_r = \tau_{(r-1)r} = \tau_{r(r-1)}; \quad \beta_r = \tau_{rr}; \quad \alpha_{r+1} = \tau_{(r+1)r} = \tau_{r(r+1)}.$$

Прежде чѣмъ перейти къ разрѣшенію этихъ уравненій, обратимъ вниманіе на то предположеніе, которое мы дѣлали, а именно, что линіи прогибовъ были построены при полюсномъ разстояніи $= 1$ и что грузы w вычислялись изъ измѣненій длины стержней рѣшетки. Если теперь взять полюсное разстояніе $= w_p$ и придать треугольнику Δ_r произвольно выбранную, но постоянную для всѣхъ опорныхъ точекъ высоту y_c и положить, наконецъ, $w = \frac{ys}{r^2} \frac{F_c}{F}$

вмѣсто $w = \frac{ys}{r^2 EF}$ (стр. 56), то мы должны будемъ умножить количества d , c и δ_{mr} еще на w_p : EFy_c или — что одно и тоже — раздѣлить на это же выраженіе членъ $\delta_r + c_{ri}$. Если кромѣ того грузы w_i были вычислены для $\epsilon = 1$ (стр. 60), то величину c_i въ уравн. (8) надо умножить еще на ϵ , и тогда, если полюсное разстояніе веревочнаго многоугольника для грузовъ w_i было взято $= w_{ip}$, получимъ:

$$(11) \quad N_r = - \left\{ \Sigma P_m \delta_{mr} + \frac{EF_c (l_r + l_{r+1}) y_c}{w_p l_r l_{r+1}} \left(\delta_r + \epsilon c_{ri} \frac{w_{ip}}{w_p} \right) \right\}.$$

Отрѣзки δ_{mr} , y_c , δ_r , c_{ri} , l_r , l_{r+1} надо измѣрить въ одномъ и томъ же линейномъ масштабѣ; w_p и w_{ip} (также какъ и w) представляютъ числа. EF_c представляетъ силу, N_r — моментъ.

Перемѣщеніями опорныхъ точекъ большею частью пренебрегаютъ ($\delta_r = 0$); также пренебрегаютъ обыкновенно и вліяніемъ измѣненія температуры ($c_{ri} = 0$), хотя нагрѣваніе верхняго пояса солнечными лучами можетъ оказать существенное вліяніе на напряженія мостовыхъ фермъ. Если же изслѣдуется только вліяніе грузовъ P , то необходимо обратить вниманіе на слѣдующее, а именно, чтобъ всѣ треугольники моментовъ Δ имѣли одну и ту же высоту y_c и чтобъ всѣ веревочные многоугольники были построены при одномъ и томъ полюсномъ разстояніи w_p ; тогда величины y_c и w_p не будутъ играть никакой роли.

131. Постоянныя точки L и R . Первый способъ разрѣшенія уравненій упругости. Мы займемся теперь изслѣдованіемъ только вліянія грузовъ P , т. е. примемъ, что $\delta_r = 0$ и $c_{ri} = 0$; предположимъ также, что силы P приложены только внѣ пролетовъ l_r , l_{r+1} . Линіи моментовъ для частей балки l_r , l_{r+1} будутъ состоять тогда изъ двухъ прямыхъ, опредѣляемыхъ опорными моментами M_{r-1} , M_r , M_{r+1} съ нулевыми точками L_r , L_{r+1} , причемъ для этихъ трехъ моментовъ будутъ имѣть мѣсто уравненія

$$(12) \quad \alpha_r M_{r-1} + \beta_r M_r + \alpha_{r+1} M_{r+1} = 0$$

$$(13) \quad M_{r-1} = -M_r \frac{a}{b}; \quad M_{r+1} = -M_r \frac{b'}{a'} \quad (\text{см. фиг. 333}),$$

изъ которыхъ получается простая зависимость такого рода

$$\beta_r = \alpha_r \frac{a}{b} + \alpha_{r+1} \frac{b'}{a'}.$$


Съ помощью этой формулы легко опредѣлить положеніе одной

изъ нулевыхъ точекъ, если только будетъ задано положеніе другой. Если довести вертикали точекъ L_r и L_{r+1} до пересѣченія въ точкахъ L'_r и L'_{r+1} съ внѣшними сторонами линіи прогибовъ, построенной для случая нагрузки $M_r = -1$, то получимъ:


$$\angle L'_r r' (r-1)' = \alpha' = \alpha_r \frac{a}{b} \text{ *)}; \quad \angle L'_{r+1} r' (r+1)' = \alpha'' = \alpha_{r+1} \frac{b'}{a'},$$

или $\beta_r = \alpha' + \alpha''$; а отсюда слѣдуетъ, что три точки L'_r , r' и L'_{r+1} лежатъ на одной прямой **).

Предположимъ, что нагруженъ только пролетъ номера r и что опорные моменты M_{r-1} , M_r найдены по тому или другому способу. На протяженіи не нагруженного пролета линія моментовъ состоитъ изъ прямой, фиг. 334. Пусть нулевые точки этой прямой будутъ: влѣво отъ нагруженного пролета L_1 , L_2 , $L_3 \dots$ вправо отъ него R_n , R_{n-1} , $R_{n-2} \dots$. Точка L_1 совпадаетъ съ точкой опоры o ; такимъ образомъ ея положеніе опредѣлено, а вмѣстѣ съ этимъ опредѣлится по порядку, по только что доказанному предположенію, положеніе точекъ



Фиг. 333.



Фиг. 334.

L_2 , $L_3 \dots$. Подобнымъ же путемъ мы можемъ, исходя отъ R_n , найти по порядку всѣ точки R_{n-1} , $R_{n-2} \dots$.

Положеніе точекъ L и R совершенно не зависитъ отъ нагрузки балки; положеніе ихъ вполне опредѣляется изъ линій прогибовъ, соответствующихъ состояніямъ $M_1 = -1$, $M_2 = -1 \dots$. Поэтому точки эти и называются *постоянными* точками; опредѣленіе ихъ составляетъ первую работу, которую слѣдуетъ произвести

*) Вспомнимъ, что здѣсь идетъ рѣчь о весьма малыхъ деформацияхъ. На фиг. 333 построены только точки $(r-1)'$, r' , $(r+1)'$ и внѣшнія стороны рассматриваемой линіи прогибовъ: ср. также фиг. 322 с.

**) Особенный случай подобной зависимости былъ описанъ уже раньше въ § 13.

при изслѣдованіи многопролетной балки. Зная точки L и R , мы легко можемъ опредѣлить по фиг. 334 вліяніе нагрузки какого нибудь пролета на моменты всѣхъ остальныхъ пролетовъ, если только будутъ найдены моменты для опорныхъ точекъ, ограничивающихъ этотъ нагруженный пролетъ.

Обозначимъ буквами a_r , b_r и соотвѣтственно a'_r , b'_r отрѣзки, на которые дѣлится пролетъ l_r постоянными точками L_r и R_r , фиг. 335, и положимъ, что

$$(14) \quad \frac{b_r}{a_r} = \alpha_r, \quad \frac{b'_r}{a_r} = \alpha'_r;$$

тогда для того случая, если грузы будутъ приложены только вправо отъ r , т. е. если линия моментовъ для пролета l_r представляетъ прямую, проходящую черезъ точку L_r , получимъ формулу

$$M_r = -\alpha_r M_{r-1},$$

которая въ связи съ условіемъ упругости

$$\alpha_{r-1} M_{r-2} + \beta_{r-1} M_{r-1} + \alpha_r M_r = 0$$

приводить къ уравненію

$$(15) \quad \alpha_{r-1} M_{r-2} + \beta_{r-1} M_{r-1} = \alpha_r \alpha_r M_{r-1};$$

это уравненіе можетъ быть примѣнено и тогда, когда грузы лежатъ между $r-1$ и r , потому что эти грузы не вліяютъ на отношенія между моментами M_{r-2} и M_{r-1} . Примѣнимость уравн. (15) связана только тѣмъ условіемъ, что ферма между 0 и $r-1$ остается ненагруженною; совершенно подобнымъ же путемъ можно показать, что между M_r и M_{r+1} существуетъ такая зависимость:

$$(16) \quad \alpha_{r+1} M_{r+1} + \beta_r M_r = \alpha'_r \alpha_r M_r,$$

если только грузы не дѣйствуютъ на балку вправо отъ r . Такимъ образомъ, когда нагруженъ только пролетъ l_r , то имѣютъ мѣсто уравн. (15) и (16), два же условія упругости

$$\begin{aligned} \alpha_{r-1} M_{r-2} + \beta_{r-1} M_{r-1} + \alpha_r M_r &= -\Sigma P_m \delta_{m(r-1)} \\ \alpha_r M_{r-1} + \beta_r M_r + \alpha_{r+1} M_{r+1} &= -\Sigma P_m \delta_{mr} \end{aligned}$$

примутъ такой видъ

$$(17) \quad \left\{ \begin{aligned} \alpha_r M_{r-1} + M_r &= -\Sigma P_m \frac{\delta_{m(r-1)}}{\alpha_r} = -\Sigma P_m \frac{\delta_{m(r-1)}}{d_r} l_r \\ M_{r-1} + \alpha'_r M_r &= -P_m \frac{\delta_{mr}}{\alpha_r} = -\Sigma P_m \frac{\delta_{mr}}{d_r} l_r; \end{aligned} \right.$$


эти выраженія приводятъ къ слѣдующему весьма простому изображенію моментовъ M_{r-1} и M_r .

Отложимъ отъ точекъ $(r-1)$ и r величины M_{r-1} и M_r , какъ

ординаты, фиг. 335, и соединимъ конечныя точки ихъ прямою; ординаты этой прямой для точекъ L_r и R_r будутъ равняться

$$Y = M_{r-1} \frac{b_r}{l_r} + M_r \frac{a_r}{l_r} = \frac{a_r}{l_r} (M_{r-1} z_r + M_r)$$

$$Y' = \frac{a'_r}{l_r} M_r z'_r + M_{r-1},$$



Фиг. 335.

откуда, принимая во вниманіе уравн. (17), получимъ:

$$(18) \quad Y = - \frac{a_r}{d_r} \Sigma P_n \delta_{m(r-1)}; \quad Y' = - \frac{a'_r}{d_r} \Sigma P_m \delta_{mr},$$

а эти значенія легко опредѣлить графически. Напр., на фиг. 335 показано опредѣленіе величинъ Y и Y' для того случая, когда дѣйствуетъ только одинъ сосредоточенный грузъ P ; такимъ образомъ задача по построению части $(r-1) - r$ линіи вліянія для M_{r-1} и M_r разрѣшена.

Желая опредѣлить вліяніе груза $P=1$ не только на величины M_{r-1} и M_r , но и на всѣ моменты для пролета l_r , мы должны построить площадь моментовъ, заштрихованную на фиг. 335; эта площадь опредѣляется ординатой $z = P \frac{\xi \xi'}{l_r}$, потому что треугольникъ ECE' представляетъ площадь моментовъ для простой балки l_r . Отрѣзокъ же z получается какъ ордината параболы со стрѣлкой $= 0,25 Pl_r$.

Теперь всѣ вопросы по изслѣдованію балки рѣшаются подобно тому, какъ это было сдѣлано для балки на 4 опорахъ, изслѣдованной въ § 13. Съ этой цѣлью потребуется построить для каждаго опорнаго момента только тѣ обѣ вѣтви линіи вліянія, которыя принадлежатъ двумъ пролетамъ, смежнымъ съ рассматриваемой опорой. Такимъ образомъ линію вліянія для M_1 надо строить отъ опоры 0 до опоры 2, линію вліянія для M_2 — только между 1 и 3, и т. д.

Пусть напр. требуется изслѣдовать пролетъ l_r , причемъ этотъ

пролетъ имѣетъ равныя панели λ ; для этого строимъ между $(r-1)$ и r линію вліянія для количества $(M_r - M_{r-1}) : l_r$; изъ нея получаемъ всѣ линіи вліянія для Q и затѣмъ, исходя изъ линіи вліянія для $M_r : \lambda$, находимъ всѣ линіи вліянія для $M : \lambda$ и наконецъ (по стр. 66, фиг. 325) линіи вліянія для усилій въ промежуточныхъ стержняхъ. Вліяніе нагрузки въ остальныхъ пролетахъ на усилія въ стержняхъ пролета l_r находимъ съ помощью уравненія

$$(19) \quad S = S_{r-1}M_{r-1} + S_rM_r,$$

которое соотвѣтствуетъ уравненію (6). см. стр. 67. Такъ напр., если требуется опредѣлить вліяніе нагрузки въ пролетѣ l_r , лежащемъ вправо отъ l_r , то находимъ сначала моментъ M_{v-1} съ помощью вѣтвей линіи вліянія для количества M_{v-1} , взятыхъ между опорами $(v-1)$ и v , затѣмъ опредѣляемъ моменты M_{v-2} , M_{v-3} , , M_r , M_{r-1} съ помощью ломанной линіи, проведенной на фиг. 334 черезъ постоянныя точки L_{v-2} , L_{v-3} , , и послѣднія значенія моментовъ подставляемъ въ уравненіе (19).

Точно также очевидно, что, примѣняя уравненіе

$$S = S_0 + S_{r-1}M_{r-1} + S_rM_r$$


(соотвѣтствующее формулѣ 8, стр. 68), можемъ получить вѣтви линій вліянія для количества S , лежащая между $(r-1)$ и r ; этотъ способъ не связанъ съ условіемъ равенства всѣхъ панелей.

Въ особенности просто изслѣдованіе крайняго пролета. Такъ напр. всѣ линіи вліянія, относящіяся до пролета l_1 , могутъ быть выведены по способу, описанному въ № 126, изъ линіи вліянія для сопротивленія A крайней опоры, которая строится съ помощью линіи вліянія для количества M_1 . Здѣсь требуется рѣшить задачу, обратную задачѣ въ № 126, гдѣ линія вліянія для M_1 была выведена изъ линіи вліянія для A .

132. Второй способъ ршенія основныхъ уравненій.

$$(19) \quad \alpha_r M_{r-1} + \beta_r M_r + \alpha_{r+1} M_{r+1} = N_r.$$

Разсмотримъ произвольное состояніе нагрузки и состояніе температуры, отложимъ на фиг. 336 опорные моменты какъ орди-



Фиг. 336.

наты, соединимъ ихъ концы прямыми g_1, g_2, \dots и назовемъ полученную подобнымъ путемъ ломанную линию *многоугольникомъ количества* M . На фиг. 336 представлены $(r-1)^{aa}$ и r^{aa} панели этого многоугольника. Если провести вертикаль I_r такъ, что отсѣкаемая части пролета l_r относились другъ къ другу какъ α_r къ β_r , то ордината, отсѣкаемая прямой g_r на вертикали I_r , равняется:

$$(20) \quad Y = \frac{M_{r-1}\alpha_r + M_r\beta_r}{\alpha_r + \beta_r},$$

поэтому основное уравненіе номера r можно написать въ такой формѣ:

$$(21) \quad (\alpha_r + \beta_r) Y + \alpha_{r+1} M_{r+1} = N_r.$$

Если провести теперь вертикаль II_r такъ, чтобъ отрѣзокъ $l_{r+1} + \alpha_r l_r$ дѣлился на части по такой пропорціи

$$(22) \quad c' : c = (\alpha_r + \beta_r) : \alpha_{r+1},$$

то прямая $U'C'$, соединяющая конечныя точки Y и M_{r+1} , отсѣкаетъ на вертикали II_r ординату

$$(23) \quad T_r = \frac{Yc' + M_{r+1}c}{c' + c} = \frac{Y(\alpha_r + \beta_r) + M_{r+1}\alpha_{r+1}}{\alpha_r + \beta_r + \alpha_{r+1}},$$

а изъ сравненія этого выраженія съ выраженіемъ (21) можно вывести такое правило:


Прямая $U'C'$, опредѣленная съ помощью вертикали I_r , отсѣкаетъ на вертикали II_r величину данного момента.

$$(24) \quad \overline{E_r E'_r} = T_r = \frac{N_r}{\alpha_r + \beta_r + \alpha_{r+1}}.$$

Теперь примемъ, что точка L'_r прямой g_r задана. Вообразимъ, что черезъ точку L'_r проходятъ различныя прямыя; для каждой изъ этихъ прямыхъ можно найти соотвѣтствующую прямую g_{r+1} , если изъ точки U' , въ которой пересѣкаются прямая g_r и I_r , провести постоянную точку E'_r , прямую $U'E'_rC'$ и соединить C' съ B' . Всѣ прямыя g_{r+1} , которыя могутъ быть построены такимъ образомъ по отношенію къ различнымъ прямымъ g_r , пересѣкаются въ точкѣ L'_{r+1} ; эта точка лежитъ на прямой, опредѣленной точками L'_r и E'_r ; находится же эта точка, какъ точка пересѣченія прямой $L'_r E'_r$ съ прямой g_{r+1} , проведенной къ соотвѣтствующей произвольной прямой g_r *).

*) Это слѣдуетъ изъ слѣдующаго извѣстнаго предложенія геометріи положенія: если вершины (U', B', C') треугольника перемѣщаются по тремъ лучамъ ($I_r, B'B', C'C'$) одного пучка лучей, причемъ двѣ стороны треугольника (g_r и $U'C'$) проходятъ черезъ постоянныя точки (L'_r и E'_r), то третья сторона (g_{r+1}) должна пройти также черезъ постоянную точку (L'_{r+1}), которая съ двумя другими постоянными точками лежитъ на одной прямой.

Нагляднѣе будетъ опредѣленіе точки L_{r+1} , если начать построение съ точки L_r , лежащей на вертикали подъ L''_r . Проводимъ черезъ L_r произвольную прямую, которая пересѣкаетъ вертикали I_r и $B'B$ въ точкахъ U'' и соответственно B'' , затѣмъ черезъ U'' и E_r проводимъ прямую до C'' — точки пересѣченія съ вертикалью точки C и наконецъ наносимъ прямую $C''B''$. Последняя прямая и опредѣлитъ точку L_{r+1} .



Фиг. 337.

Съ помощью предыдущихъ изслѣдованій мы имѣемъ возможность построить многоугольникъ количествъ M . Прямая g_1 , фиг. 337, проходитъ черезъ точку опоры o (такъ какъ $M_0 = 0$); такимъ образомъ точка L_1 совпадаетъ съ o . Изъ положенія точки L_1 опредѣляемъ по предыдущимъ правиламъ положеніе точки L_2 , а затѣмъ положеніе точекъ L_3, L_4, \dots и строимъ ломанную $L_1'L_2'L_3' \dots$, стороны которой отсѣкаютъ на вертикаляхъ II_1, II_2, II_3, \dots данные моменты T_1, T_2, T_3, \dots . Теперь въ каждомъ пролетѣ извѣстна одна точка L' многоугольника количествъ M , а такъ какъ прямая g_n должна пройти не только черезъ L'_n , но также и черезъ точку опоры n , то ломанная линія g_n, g_{n-1}, \dots, g_1 такимъ образомъ исполнѣе опредѣлена.

Можно было бы, конечно, поступить такимъ образомъ, чтобъ начать построение не съ точки L_1 , а съ точки R_n послѣдняго пролета, совпадающей съ точкой опоры n ; для чего пришлось бы опредѣлить сначала въ предыдущихъ пролетахъ точки $R_{n-1}, R_{n-2}, \dots, R_1$ подобно тому, какъ опредѣляли раньше точки L_2, L_3, \dots , затѣмъ построить съ помощью количествъ T_{n-1}, T_{n-2}, \dots ломанную линію $R'_{n-1}R'_{n-2}$ и наконецъ провести прямую g_1 черезъ L_1 и R'_1 . Для опредѣленія точки R необходимо провести вертикаль I'_r (вмѣсто I_r) которая дѣлитъ l_{r+1} въ отношеніи $\alpha_{r+1} : \beta_r$, фиг. 338.


Легко убѣдиться, что точки L и R совпадаютъ съ опредѣленными раньше постоянными точками L и R . Съ этой цѣлью нагрузимъ только одинъ пролетъ и зачеркнемъ въ выраженіи T членъ, зависящій отъ измѣненій температуры и отъ осадки опоръ. Тогда прямая g для пролетовъ, лежащихъ влѣво отъ нагруженного пролета, проходятъ черезъ точку L , а прямая g для правыхъ пролетовъ проходятъ черезъ точку R . Отсюда слѣдуетъ, что оба описанныхъ здѣсь способа опредѣленія опорныхъ моментовъ можно соединить въ одинъ, причемъ точки L и R будутъ опредѣляться

по ранѣе указанному способу съ помощью линій прогибовъ, а многоугольникъ количествъ M построится изъ моментовъ T . Этотъ путь слѣдуетъ примѣнять при изслѣдованіи вліянія измѣненія температуры на ферму, для которой остальные изслѣдованія производились съ помощью линій вліянія по правиламъ № 131. Моменты T опредѣляются здѣсь по такой формулѣ

$$T_r = \frac{-1}{\alpha_r + \beta_r + \alpha_{r+1}} \frac{\epsilon E F_c (l_r + l_{r+1})}{l_r l_{r+1}} \frac{y_c}{w_{LP}} c_{ri}.$$

Если отрицательныя значенія T откладывались на фиг. 337 кверху отъ оси $o-n$, то опорные моменты, когда они изображаются ординатами, лежащими выше $o-n$, будутъ тоже отрицательны.

На фиг. 338 показано еще, какъ съ помощью линій прогибовъ для состоянія $M_r = -1$ могутъ быть найдены вертикали I_r , II_r , I'_r . Вертикаль II_r проходитъ черезъ точку пересѣченія вѣршинныхъ боковъ веровочнаго многоугольника, вертикали I_r и I'_r проходятъ черезъ точки, въ которыхъ пересѣкаются крайніе бока съ замыкающими линіями $(r+1)'-r'$ и $(r-1)'-r'$. Доказать это весьма легко.



Фиг. 338.

Наконецъ укажемъ на то, что второй способъ разрѣшенія условій упругости гораздо общіе, чѣмъ графическое толкованіе уравненій, имѣющихъ ту же форму, что и уравненіе

$$\alpha_r M_{r-1} + \beta_r M_r + \alpha_{r+1} M_{r+1} = N_r;$$


уравненія этого рода весьма часто примѣняются на практикѣ при статическихъ расчетахъ. Весьма важное примѣненіе этого будетъ сдѣлано при изслѣдованіи дополнительныхъ напряженій, которымъ будетъ посвящена третья часть этого сочиненія.

§ 15.

Сложныя статически неопредѣлимые рѣшетчатые балки на двухъ опорахъ.

133. Рѣшетки съ панелями, длина которыхъ по отношенію къ высотѣ невелика, устраиваютъ часто съ двумя или нѣсколькими пересѣченіями раскосовъ, дабы избѣгнуть крутого расположенія одиночныхъ раскосовъ. Если число пересѣченій раскосовъ n , то рѣшетка будетъ называться сложною съ n пересѣченіями раскосовъ

Подобныя системы вообще статически неопредѣлимы *); расчетъ такихъ рѣшетокъ производится обыкновенно такимъ образомъ, что сложная рѣшетка съ n пересѣченіями раскосовъ разбивается на n простыхъ статически опредѣлимыхъ рѣшетокъ (фиг. 339, 340) и каждая изъ нихъ рассчитывается на $\frac{1}{n}$ часть нагрузки; затѣмъ простыя рѣшетки соединяются опять въ одну сложную, причемъ усилія въ стержняхъ или въ частяхъ стержней, совпадающихъ одинъ съ другимъ, складываются. При полигональных поясахъ подобное разложеніе приводитъ къ изогнутымъ стержнямъ, которые, конечно, нужно замѣнить прямолинейными. Такъ напр. при расчетѣ промежуточныхъ стержней, фиг. 341, вмѣсто поясовъ abc и bcd вводятся стержни ac и bd . Усилія O и U слѣдуетъ опредѣлять при



Фиг. 339.

Фиг. 340.

этомъ, какъ будетъ сказано дальше, по наибольшимъ изгибающимъ моментамъ M для нагрузки, *недѣленной на части*. Для стержня bc , разсматриваемаго какъ стержень части рѣшетки bd ($m+1$) надо положить

$$O_m = -\frac{1}{2} \frac{M_{m+1}}{h_{m+1} \cos \beta_m},$$

а для того же стержня, но разсматриваемаго какъ стержень части рѣшетки acm , получимъ:

$$O_m = -\frac{1}{2} \frac{M_m}{h_m \cos \beta_m},$$

а въ суммѣ найдемъ:

$$O_m = -\frac{1}{2} \left(\frac{M_m}{h_m} + \frac{M_{m+1}}{h_{m+1}} \right) \cdot \frac{1}{\cos \beta_m},$$

гдѣ подъ β_m подразумѣвается уголъ наклоненія стержня bc .

Подобнымъ же путемъ найдемъ для горизонтальнаго стержня U_m :

$$U_m = +\frac{1}{2} \left(\frac{M_{m-1}}{h_{m-1}} + \frac{M_{m-2}}{h_{m-2}} \right).$$

*) Задачи на сложныя статически опредѣлимые рѣшетки находятся въ I томѣ (выпускъ III, № 148) и въ § 6 II-го тома (выпускъ VII).

Усилия, полученные по этому способу согласуются иногда вполне хорошо съ результатами, основанными на точной теоріи, которая была изложена въ § 5 (выпускъ VII); но очень часто согласованіе это настолько неудовлетворительно, что инженеру, мало знакомому съ точнымъ расчетомъ, можно посоветовать не примѣнять сложныхъ рѣшетокъ, тѣмъ болѣе, что основаній для предпочтенія этихъ рѣшетокъ другимъ, кажется не существуетъ.

Покажемъ здѣсь на частномъ примѣрѣ примѣнимость правилъ, описанныхъ въ § 5 (выпускъ VII), и сравнимъ результаты точнаго расчета съ результатами, полученными при раздѣленіи рѣсетки на нѣсколько составныхъ. Кромѣ того опишемъ еще одинъ приближительный способъ и проверимъ его примѣнимость.

134. Численный примѣръ (фиг. на листѣ чертежей 6). Изслѣдуемъ рѣшетчатую ферму, показанную на фиг. 342. Пролетъ 36 м., высота по серединѣ 6 м., по концамъ 2 м., длина панели 3,6 м. Узлы поясовъ лежатъ на параболахъ. Ферма представляетъ *простую* статически неопредѣлимую систему. За статически неопредѣлимую величину можно принять усилие X въ стержнѣ W .

На фиг. 345 опредѣлены сначала усилія (S_i) для состоянія $X = -1$ и построены съ этой цѣлью многоугольники силъ по порядку для узловъ $l, l', k, k', i, i' \dots$. Растягивающія усилія вычерчены синимъ, сжимающія—краснымъ. Усилія въ поясахъ мѣняють знакъ черезъ панель, также мѣняють знакъ и усилія въ раскосахъ. Достаточно построить усилія для лѣвой половины фермы; вправо отъ середины усилія получаютъ тѣже величины, но мѣняють свои знаки. Результатъ вписанъ на фиг. 347 (синія числа).

Слѣдующая работа состоитъ въ построеніи линіи прогибовъ для состоянія $X = -1$. Если обозначить буквами:

δ_{ll} — взаимное перемѣщеніе пары точекъ по направленію $X = -1$ и отъ причины $X = -1$,

δ_{ml} — перемѣщеніе точки приложенія m груза P_m въ направленіи P_m и отъ причины $X = -1$,

то вліяніе силы P_m на величину X будетъ таково:

$$(I) \quad X = P_m \frac{\delta_{ml}}{\delta_{ll}}.$$

Когда единица грузовъ измѣряется отрѣзкомъ длиною δ_{ll} , то грузъ, равный единицѣ, приложенный къ узлу m , вызываетъ въ лишнемъ стержнѣ усилие $X = \delta_{ml}$. Разсматриваемая линія прогибовъ будетъ тогда служить линіей вліянія для X ; для опредѣленія ея необходимо установить выборъ поперечныхъ сѣченій, причемъ необходимо принять только взаимное отношеніе поперечныхъ сѣченій, такъ какъ въ уравн. (I) входитъ только отношеніе между двумя ординатами линіи прогибовъ. На этомъ же основаніи можно принять $E = 1$, если E имѣетъ одно и тоже значеніе для всѣхъ стержней, что здѣсь и предполагается. Числа въ лѣвой половинѣ фиг. 346 означаютъ длину стержней въ *дециметрахъ*, въ правой половинѣ—выбранныя отношенія поперечныхъ сѣченій; красныя числа на фиг. 347 означаютъ измѣненія длины стержней, вычисленные для состоянія $X = -1$. Напр. раскосу въ третьей панели соотвѣтствуетъ значеніе

$$\Delta s_l - \frac{S_l s}{EF} = + \frac{0,50 \cdot 61}{1 \cdot 0,6} = +5,1.$$

Въ какихъ единицахъ выражено это—совершенно безразлично, такъ какъ мы имѣемъ въ виду только отношенія $\delta_{mi}:\delta_{ii}$. Построеніе линіи прогибовъ дѣлается съ помощью діаграммы перемѣщеній по Вилліо. Сначала принимаются неподвижными точка a и направление стержня aa' и aa' берется равнымъ измѣненію длина Δo стержня o . Къ a и a' присоединяется b съ помощью $\Delta 1$ и $\Delta 2$, а затѣмъ опредѣляется точка b' , лежащая симметрично точкѣ b относительно горизонтальной прямой, проходящей черезъ середину aa' ; потомъ опредѣляютъ точку c посредствомъ $\Delta 3$ и $\Delta 8$, и точку c' , какъ симметричную точкѣ c , и т. д. *). (Сравни подробное описаніе способа Вилліо въ § 1, а именно изслѣдованіе въ № 34, фиг. 39, — выпускъ VI, — гдѣ объясненъ способъ полученія линіи прогибовъ изъ діаграммы перемѣщеній. Сплошная зигзагообразная линія на фиг. 343 представляетъ линію прогибовъ *при ѣздѣ понизу*, пунктирная линія—*при ѣздѣ по верху*; обѣ отнесены къ прямой al , какъ къ нулевой оси. Такъ какъ въ діаграммѣ перемѣщеній точка l' лежитъ выше точки l (точно также какъ и въ рѣшеткѣ), то взаимное перемѣщеніе δ_{ii} пары точекъ l, l' положительно, поэтому по уравненію (1) положительному перемѣщенію δ_{mi} , т. е. направленному внизъ, соотвѣтствуетъ также положительное значеніе X . На фиг. 343 наглядно выдѣлены синей и красной штриховкой положительныя и отрицательныя вѣтви линіи вліянія для X , разсматриваемой какъ линія прогибовъ. Такъ какъ отрѣзокъ δ_{ii} получается равнымъ $\delta_{ii} = 42,7$ мм., то масштабъ для линіи вліянія для количества X будетъ: 1 т. = 42,7 мм.

Линіи вліянія для остальныхъ усилій легко опредѣляются, если только построена линія вліянія для X . Сдѣлаемъ изслѣдованіе только для одного раскоса и для одного стержня пояса.

1. *Опредѣленіе усилія D въ раскосѣ $h'g$, фиг. 348.* Обозначимъ буквой D_0 то усиліе въ раскосѣ D , когда рѣшетка при удаленіи стержня h' обратится въ статически опредѣлимую систему; для всякаго состоянія нагрузки будетъ тогда имѣть мѣсто уравненіе

$$(2) \quad D = D_0 - S_i X = D_0 + 0,43 X.$$

Для опредѣленія линіи вліянія для D_0 воспользуемся первымъ способомъ, описаннымъ въ § 6 (выпускъ VII), а съ этой цѣлью статически опредѣлимую главную систему обратимъ въ кинематическую цѣпь, путемъ устраненія стержня $h'g$. Примемъ сначала жесткую сочлененную часть $aa'g'hga$ за неподвижную, сообщимъ точкѣ h' произвольную по величинѣ скорость и опредѣлимъ по способу Вилліо по порядку скорости точекъ i, i' и т. д. Точки g, g', h діаграммы скоростей на фиг. 349 а совпадаютъ съ полюсомъ; $g'h'$ будетъ перпендикулярно къ направленію стержня $g'h'$, точно также будетъ $h'i \perp h'i', hi \perp hi'$ и т. д. Сплошная зигзагообразная линія на фиг. 349 б. отнесенная къ нулевой оси la , представляетъ вертикальныя составляющія скоростей для точекъ нижняго пояса рѣшетки; пунктирная же линія—для точекъ верхняго пояса. Если, напр., точкѣ i соотвѣтствуетъ ордината δ_i , а буквой δ обозначена проек-

*) Вспомогательныя линіи, за исключеніемъ служащихъ для опредѣленія точки a , могутъ быть стерты. Масштабъ выбирается такъ, чтобъ измѣненіе длины $\Delta 8 = 10$ измѣнялось отрѣзкомъ длиною въ 5 мм.

ція скорости $g'h'$ на направление раскоса D , то вліяніе груза, равнаго 1 тоннѣ и приложеннаго въ точкѣ i , на усиліе D_0 опредѣлится изъ уравненія

$$D_0 \delta + 1 \cdot \delta_i = 0,$$

и при масштабѣ силъ 1 т. = δ получимъ

$$D_0 = -\delta_i.$$

Обѣ ломанныхъ линій на фиг. 349 b представляютъ такимъ образомъ линіи вліянія для D_0 , сплошная при *въздъ понижу*, пунктирная при *въздъ поверху*. Вправо отъ g , g' обѣ линіи вліянія совпадаютъ. Положительныя и отрицательныя вѣтви этихъ линій отмѣчены синей или красной штриховкой. Масштабъ былъ принятъ: 25 мм. = 1 тон.

На фиг. 350 a и 351 a построены линіи вліянія для количествъ D , выведенныя изъ линій вліяній для D_0 съ помощью уравненія (2). Опредѣленіе при этомъ значенія $0,43 X$ было сдѣлано съ помощью прямой, которая наносится на фиг. 343 b слѣдующимъ образомъ: черезъ верхнюю крайнюю точку отрѣзка δ_{ii} проводимъ прямую параллельно нулевой оси и откладываемъ на ней, начиная съ вертикали точки a , величину усилія $S_i = 0,43$, соответствующаго стержню $X = -1$ также въ масштабѣ 25 мм. = 1 тон., фиг. 345. Различіе въ масштабахъ линій вліянія для X , фиг. 343, и линій вліянія для D , исправляется расчетомъ; здѣсь ординаты линій вліянія для D_0 можно прямо сложить съ ординатами линій вліянія для $0,43 X$ (принимая во вниманіе знак!). Напримѣръ, по абсолютной величинѣ

$$\eta_i = \delta_i - \delta'_i \text{ (фиг. 350 a, 349 a и 343 b);}$$

η_i — отрицательно, потому что $\delta_i > \delta'_i$ *).

Рядомъ съ точнымъ способомъ приведемъ здѣсь также и *приближенный способъ*. Предположимъ, что раскосъ hg' не напряженъ и что такимъ образомъ вертикальное сѣченіе, проведенное черезъ $h'g$, встрѣтитъ только три напряженныхъ стержня. Линія вліянія будетъ тогда состоять, какъ при *въздъ понижу*, такъ и при *въздъ поверху*, изъ трехъ прямыхъ AL_1 , L , L_2B (фиг. 350 b и 351 b); для построения этихъ прямыхъ откладывается отрѣзокъ AJ , равный усилю D_A въ разсматриваемомъ раскосѣ, вызываемому сопротивленіемъ опоры $A = 1$; затѣмъ откладывается отрѣзокъ L_2H , равный составляющей $[D]$, которая получается при разложеніи единицы нагрузки по направлениямъ U и D . Опредѣленіе D_A сдѣлано на фиг. 352 по способу Кульмана; для чего точки пересѣченія стержней (U , A) и (O , D), фиг. 348, соединяются прямой (L), затѣмъ сила $A = 1$ т. разлагается по направлениямъ U и L , и наконецъ L — разлагается по направлениямъ O и D . Когда такимъ образомъ ломанная линія AL_1L_2B опредѣлена, тогда дѣлають предположеніе, что грузы, ко-

*) При *въздъ поверху* ординаты линіи вліянія для D въ точкахъ i' не равны нулю; эти ординаты настолько малы, что могутъ быть приняты равными нулю (авторомъ былъ сдѣланъ чертежъ въ двойномъ масштабѣ и всетаки эти ординаты получились очень малыми).

торые приложены въ узлахъ $k, i', h, g', f, e', d, c', b$ ломанной линіи, не содержащей въ себѣ разсматриваемаго раскоса D , не оказываютъ никакого вліянія на усиліе D , т. е. предполагаютъ, что эти грузы дѣйствуютъ извѣстнымъ образомъ на другую часть рѣшетки; на основаніи этого предположенія получаются приблизительныя площади вліянія для усилія D , заштрихованныя на фиг. 350 b и 351 b *).

Сравнимъ теперь результаты точнаго и приближеннаго способовъ; возьмемъ поѣздъ—разстоянія между осями и нагрузка на ось показаны на фиг. 350 а. Средняя ось тендера отстоитъ отъ средней оси локомотива на разстояніи двойной длины панели, предположеніе—весьма невыгодное для расчета. Для положеній поѣзда, показанныхъ на чертежахъ, имѣемъ слѣдующія значенія:

	Бѣда понизу:	Бѣда поверху.
точно	$\begin{cases} \max D_p = \Sigma P\eta = + 31 \text{ т.} \\ + \\ \min D_p = - \Sigma P\eta = - 11 \text{ т.} \end{cases}$	$\begin{cases} \max D_p = + 24 \text{ т.} \\ \min D_p = - 19 \text{ т.} \end{cases}$
приблизительно	$\begin{cases} \max D_p = + 25,5 \text{ т. (ошибка } 21\%) \\ \min D_p = - 11 \text{ т.} \end{cases}$	$\begin{cases} \max D_p = + 19 \text{ т. (ошибка } 21^{0}/_0) \\ \min D_p = 20 \text{ т.} \end{cases}$

Пусть постоянная нагрузка $g = 1,74 \text{ т./м.}$, т. е. по $1,74 \cdot 3,6 = 6,3 \text{ т.}$ на каждый узелъ. Въ этомъ случаѣ какъ точный, такъ и приближенный способъ даютъ сходные результаты, а именно

$$\begin{aligned} \text{при поѣздѣ понизу } D_g &= 6,3 \cdot 0,62 = 4 \text{ т.} \\ \text{при поѣздѣ поверху } D_g &= 0. \end{aligned}$$

2. *Усиліе въ стержни пояса.* Методъ изслѣдованія останется такой же, какой былъ принятъ при изслѣдованіи раскосовъ. Устранивъ стержень $i'h'$, для котораго требуется опредѣлить усиліе O (фиг. 353), мы обратимъ статически опредѣлимую главную систему въ кинематическую цѣпь; затѣмъ построимъ съ помощью диаграммы Вилліу линіи вліянія для усилій O_0 въ обоихъ случаяхъ, какъ при поѣздѣ понизу, такъ и при поѣздѣ поверху. Скорость hi' точки i' выберемъ такъ, чтобъ проекція hi' на направленіе O равнялась 25 мм. Тогда масштабъ силъ къ линіямъ вліянія для O будетъ такой: 1 т. = 25 мм.

Стержню $i'h'$ соотвѣтствуетъ $S_i = - 0,30$, поэтому

$$O = O_0 - S_i X = O_0 + 0,30 X;$$

такимъ образомъ линія вліянія для O опредѣлена: эта линія вліянія построена въ меньшемъ масштабѣ (1 т. = 12,5 мм.)—при поѣздѣ понизу на фиг. 355 а, и при поѣздѣ поверху на фиг. 356 а **).

*) Впервые подобнымъ путемъ изслѣдоваль сложныя рѣшетки съ параллельными поясами Френкель (Fränkel).

**) Для перехода отъ масштаба 1 т. = 25 мм. къ масштабу 1 т. = 12,5 мм. можно воспользоваться вспомогательнымъ угломъ (выше, см. фиг. 345).

На фиг. 355 б и 356 б нанесены результаты приближенной теории; здѣсь достаточно будетъ описать построение фиг. 355 а. Разсматриваемый стержень пояса лежитъ въ одной изъ обѣихъ составныхъ рѣшетокъ противъ узла h , въ другой—противъ узла i . Пусть M_h и M_i будутъ изгибающіе моменты относительно узловъ h и i , а r_r и r_i перпендикуляры, опущенные изъ h и i на O , тогда, смотря потому какое изъ усилій въ стержнѣ ih' или въ стержнѣ $i'h$ будетъ принято равнымъ нулю, получимъ:

$$-O = \frac{M_h}{r_h} \text{ или } -O = \frac{M_i}{r_i}.$$

Линія вліянія для $(M_h : r_h)$ состоитъ изъ прямыхъ $A'H$ и $HВ'$ эта линія вліянія опредѣляется съ помощью отрѣзка

$$\overline{HH'} = \frac{x_h x'_h}{lr_i} = \frac{(3 \cdot 3,6)(7 \cdot 3,6)}{(10 \cdot 3,6) \cdot 5,34} = 1,42,$$

линія же вліянія для количества $(M_i : r_i)$, состоящая изъ прямыхъ $A'J$ и JB' , опредѣляется съ помощью отрѣзка

$$\overline{J'J} = \frac{x_i x'_i}{lr_i} = \frac{(2 \cdot 3,6)(8 \cdot 3,6)}{(10 \cdot 3,6) \cdot 4,51} = 1,28.$$

Линія вліянія для количества $(M_h : r_h)$ даетъ возможность опредѣлить вліяніе грузовъ, приложенныхъ къ узламъ k, h, f, d, b ; линія же вліянія для количества $(M_i : r_i)$ опредѣляетъ вліяніе остальныхъ узловыхъ грузовъ; остается затѣмъ соединить концы, опредѣленныхъ такимъ образомъ ординатъ прямыми линіями. Фиг. 356 б построена подобнымъ же путемъ. Положеніямъ поѣзда, показаннымъ на чертежахъ и постоянной нагрузкѣ $g = 1,74$ т. соответствуютъ слѣдующія значенія:

	Ѣзда понизу.	Ѣзда поверху.
точно	$\begin{cases} O_p = -\Sigma P\eta = -125 \text{ т.} \\ O_g = -g\lambda\Sigma\eta = -43 \text{ т.} \end{cases}$	$\begin{cases} O_p = -\Sigma P\eta = -114 \text{ т.} \\ O_g = -g\lambda\Sigma\eta = -41 \text{ т.} \end{cases}$
прибли- зительно но	$\begin{cases} O_p = -119 \text{ т. (ошибка } 5^0/0) \\ O_g = -43 \text{ т.} \end{cases}$	$\begin{cases} O_p = -112 \text{ т.} \\ O_g = -42 \text{ т.} \end{cases}$

Такимъ образомъ результаты приближенного расчета весьма близко согласуются съ результатами точного расчета.

Обыкновенное разложение на двѣ простыхъ рѣшетки, изъ которыхъ каждая рассчитывается на половинную нагрузку, приводитъ къ слѣдующей формулѣ

$$(3) \quad O = -\frac{1}{2} \left(\frac{M_i}{r_i} + \frac{M_h}{r_h} \right),$$

причемъ для стержня пояса $i'h'$ сохранено дѣйствительное направленіе его; дабы избѣгнуть здѣсь излишней точности примемъ, что количества M_i и M_h по-

лучають свои наибольшія значенія одновременно, не смотря на то, что эти значенія соответствуютъ различнымъ положеніямъ поѣзда. Въ № 77—выпускъ II (томъ I) было получено *):

$$M_1 = 702 \text{ тм.}; M_h = 918 \text{ тм.}, \text{ откуда}$$

$$O = -\frac{1}{2} \left(\frac{702}{4,51} + \frac{918}{5,34} \right) = -164 \text{ т.} = -U;$$

раньше же получили

$$\text{при ѣздѣ понижу: } O = -125 - 43 = -168 \text{ т.}$$

$$\text{при ѣздѣ поверху: } O = -114 - 41 = -155 \text{ т.}$$

Такимъ образомъ формула 3 можетъ быть принята для опредѣленія поперечныхъ сѣченій во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требуется болѣе точное изслѣдованіе. По мнѣнію автора уравненіе 3 можетъ служить и для окончательнаго расчета.

Совсѣмъ иное получается съ раскосами. Приближенный способъ не давалъ вполне удовлетворительныхъ результатовъ; еще меньшею точностью обладаетъ способъ расчета, основанный на разложеніи фермы на простыя рѣшетки, на которыя дѣйствуютъ половинныя нагрузки.

Разсмотримъ, напр., опредѣленіе усилія $\max D_p$ въ стержнѣ $h'g$ простой рѣшетки $lk'ih'g$, фиг. 357. Пусть поѣздъ будетъ продвинутъ до h' ; нагрузкой въ узлѣ i , которая вызываетъ въ раскосѣ D сжатіе, можно пренебречь, — во всякомъ случаѣ это предположеніе очень невыгодное. Сопротивленіе лѣвой опоры будетъ тогда равняться $A = 26 \text{ т.}^{**})$; примѣняя кинематическій способъ, описанный въ № 162 (выпускъ III, томъ I), получимъ

$$\max D_p = +22 \text{ т.},$$

тогда какъ раньше было получено $\max D_p = +31 \text{ т.}$ Такимъ образомъ ошибка составляетъ 41%.

Слѣдуетъ упомянуть здѣсь, что линіи вліянія для всѣхъ количествъ, когда уже построена линія вліянія для количества X , могутъ быть опредѣлены и по другимъ способамъ, а не только по только что описанному. Такъ на примѣръ, линія вліянія для усилія D могла бы быть опредѣлена послѣ построенія линій вліянія для усилій O и U по способу, описанному въ № 170 (томъ I, выпускъ IV), а также по правиламъ, приведеннымъ на стр. 80 (выпускъ VII). Наконецъ, въ третьихъ, линіи вліянія для усилій въ стержняхъ 19', 20', 19, 20, и т. д. могли бы быть опредѣлены по порядку съ помощью составленія условій равновѣсія для узловъ l', l, k', k, \dots

Четвертый способъ заключается въ томъ, чтобъ, приложивъ единицу нагрузки по порядку къ каждому изъ узловъ, построить диаграмму усилій для всей рѣшетки и для каждого изъ этихъ случаевъ нагрузки. Полученныя подобнымъ путемъ диаграммы будутъ

*) Эти наибольшіе моменты были вычислены для балки въ 36 м. съ панелями по 3,6 м., причемъ $g = 1,74 \text{ т./м.}$ Железнодорожный поѣздъ въ примѣръ выпуска II не вполне соответствуетъ поѣзду, принятому въ данномъ примѣрѣ; если же примѣняется уравн. 3, то поѣздъ слѣдуетъ взять съ обыкновенно употребительными разстояніями между осями, а не съ тѣми, которыя взяты на листѣ чертежей VI.

**) По таблицѣ, помѣщенной на стр. 74 (выпускъ IV, томъ I), для даннаго положенія поѣзда имѣемъ: $A\lambda = 185,82$, откуда $A = \frac{185,82}{3,6} = 52 \text{ т.}$; такимъ образомъ для простой рѣшетки надо принять 26 т. Конечно величину A можно было бы получить также изъ многоугольника опорныхъ сопротивленій A .

содержать всѣ ординаты и для всѣхъ линій вліянія. На фиг. 344 (листъ чертежей 6) построена часть такой діаграммы, которой со-
отвѣтствуетъ грузъ $= 1$, приложенный къ узлу h .

§ 16.

Построеніе линій прогибовъ изъ линій моментовъ.

135. Закончимъ наше изслѣдованіе плоской рѣшетки слѣдую-
щимъ предложеніемъ: опредѣлить линіи прогибовъ изъ линій мо-
ментовъ такимъ образомъ, чтобъ для построения прогибовъ для
ряда нагрузокъ требовалось каждый разъ только новое построение
линій моментовъ, причемъ всѣ величины, зависящія отъ размѣровъ
поперечныхъ сѣченій и отъ длины стержней, должны быть вы-
числены всего одинъ разъ.

Для этого положимъ, что усилія въ зависимости отъ момен-
товъ M_{m-1} , M_m , M_{m+1} ,, взятыхъ относительно
узловъ $(m-1)$, m , $(m+1)$, выражаются въ такой
формѣ

$$(1) \quad S = . . . + \psi_{m-1}M_{m-1} + \psi_m M_m + \psi_{m+1}M_{m+1} + . . . ,$$

гдѣ подъ ψ подразумѣваются значенія, не зависящія отъ взятыхъ
состояній нагрузокъ. Тогда по стр. 21 (выпускъ VII) вліяніе измѣ-
ненія Δs длины стержня s на грузы w будетъ таково:

$$(2) \quad; w_{m-1} = \psi_{m-1}\Delta s; w_m = \psi_m \Delta s; w_{m+1} = \psi_{m+1}\Delta s;$$

или, подставивъ $\Delta s = \frac{Ss}{EF}$ и S , опредѣленное изъ уравненія (1), по-
лучимъ:

$$w_{m-1} = \frac{\psi_{m-1}s}{EF} (. . . \psi_{m-1}M_{m-1} + \psi_m M_m + \psi_{m+1}M_{m+1} . . .)$$

$$w_m = \frac{\psi_m s}{EF} (. . . \psi_{m-1}M_{m-1} + \psi_m M_m + \psi_{m+1}M_{m+1} . . .).$$

Образовавъ такимъ образомъ тѣ доли грузовъ w , которыя со-
отвѣтствуютъ отдѣльнымъ стержнямъ, мы получимъ окончательно
выраженія такого вида:

$$w_m = . . . + \frac{M_{m-1}}{a_{(m-1)m}} + \frac{M_m}{a_{m \cdot m}} + \frac{M_{m+1}}{a_{(m+1)m}} + . . . ,$$

гдѣ значенія a зависятъ отъ формы рѣшетки, отъ размѣровъ по-
перечныхъ сѣченій, но не отъ состояній нагрузокъ.

Теперь вмѣсто того, чтобъ опредѣлять прогибы съ помощью

веревочнаго многоугольника, построеннаго для грузовъ w съ полюснымъ разстояніемъ, равнымъ *единицѣ*, можно поступить слѣдующимъ образомъ: грузъ w_m (а также и всѣ остальные грузы w) замѣнить грузами

$$\dots M_{m-1}, M_m, M_{m+1}, \dots$$


лежащими на разстояніяхъ

$$\dots a_{(m-1)m}, a_{mm}, a_{(m+1)m} \dots$$


отъ полюса O . Дѣйствительно, лучи, проведенные къ конечнымъ точкамъ грузовъ $\dots M_{m-1}, M_m, M_{m+1} \dots$ разлагаютъ w_m на части:

$$\dots, M_{m-1} \frac{I}{a_{(m-1)m}}, M_m \frac{I}{a_{mm}}, M_{m+1} \frac{I}{a_{(m+1)m}}, \dots,$$


см. фиг. 358 б, гдѣ разсматривается одинъ изъ грузовъ w , зависящій отъ трехъ моментовъ. Когда имѣемъ отрицательныя a , то соответствующія M разсматриваются какъ отрицательные грузы, какъ это, напр., показано на фиг. 358 с.



Фиг. 358 а.



Фиг. 358 б.



Фиг. 358 с.

Такимъ образомъ описанныя измѣненія въ многоугольникахъ силъ приводятъ насъ къ поставленной цѣли. Значенія a , не зависящія отъ грузовъ, вычисляются разъ навсегда; изслѣдованіе новаго состоянія нагружки потребуетъ только одного построения новой линіи моментовъ. Пояснимъ это на частномъ примѣрѣ.

186. Численный примѣръ. Разсмотримъ главную ферму желѣзнодорожнаго моста пролетомъ въ 36 м. съ 10 панелями, фиг. 360.

Усиліе въ стержнѣ верхняго пояса равняется (фиг. 359):

$$O_m = - \frac{M_m}{r_m};$$

измѣненіе длины стержня O_m оказываетъ влияние только на количество u_m ; это измѣненіе вызываетъ:

$$w_m = -\frac{\Delta O_m}{r_m} = -\frac{O_m \Delta O_m}{EF_m r_m} = +\frac{M_m \Delta O_m}{EF_m r_m^2};$$


въ нижеслѣдующей таблицѣ вписаны данные размѣры поперечныхъ сѣченій и соотвѣтствующія доли грузовъ w_1, w_3, w_5 , вычисленные сначала для $E=1$:

Стержни	O_m	r_m	F_m	
O_1	7,31	3,58	0,0160	$w_1 = 35,64 M_1$
O_2	7,23	4,58	0,0320	$w_3 = 10,77 M_3$
O_3	7,20	4,92	0,0420	$w_5 = 9,30 M_5$
		метр.	мтр ² .	

Стержню нижняго пояса u_r соотвѣтствуетъ (при $r_k = h_k$):

$$w_k = \frac{M_k u_k}{F F_k h_k^2}, \text{ т. е.}$$

Стержни.	u_k	r_k	F_k	
u_2	7,20	4,28	0,0240	$w_2 = 16,38 M_2$
u_4	7,20	4,92	0,0320	$w_4 = 9,30 M_4$



Фиг. 359.

Для раскоса въ m -ой панели получимъ:

$$D_m = \left(\pm \frac{M_m}{h_m} + \frac{M_{m-1}}{h_{m-1}} \right) \frac{d_m}{\lambda_m},$$

гдѣ верхній знакъ относится къ раскосу, поднимающемуся влѣво, нижній—къ раскосу, поднимающемуся вправо. Изъ уравненія для D_m имѣемъ:

$$w_m = \pm \frac{\Delta d_m}{h_m} \cdot \frac{d_m}{\lambda_m} = \pm \frac{D_m d_m}{EF_m h_m} \cdot \frac{d_m}{\lambda_m} = \pm \frac{d_m^3}{EF_m \lambda_m^2 h_m^2} M_m - \frac{d_m^3}{EF_m \lambda_m^2 h_{m-1} h_m} M_{m-1}$$

$$w_{m-1} = \mp \frac{\Delta d_m}{h_{m-1}} \frac{d_m}{\lambda_m} = \mp \frac{D_m d_m}{EF_m h_{m-1}} \frac{d_m}{\lambda_m} = -\frac{d_m^3}{EF_m \lambda_m^2 h_{m-1} h_m} M_m + \frac{d_m^3}{EF_m \lambda_m^2 h_{m-1}^2} M_{m-1}$$


Стержни	d_m	F_m	
d_1	4,69	0,0210	$w_1 = 28,61 M_1$
d_2	5,59	0,0150	$w_2 = 49,05 M_2 - 57,68 M_1; w_1 = -57,68 M_2 + 67,82 M_1$
d_3	5,59	0,0070	$w_3 = 90,99 M_3 - 97,80 M_2; w_2 = -97,80 M_3 + 105,11 M_2$
d_4	6,10	0,0060	$w_4 = 120,59 M_4 - 128,98 M_3; w_3 = -128,98 M_4 + 137,95 M_3$
d_5	6,10	0,0060	$w_5 = 120,59 M_5 - 120,59 M_4; w_4 = -120,59 M_5 + 120,59 M_4$

Для лѣвой крайней стойки получимъ:

$$V_0 = -\frac{M_1}{\lambda}, \text{ т. е. } w_1 = -\frac{\Delta h_0}{\lambda} = -\frac{V_0 h_0}{EF_0 \lambda} = +\frac{M_1 h_0}{EF_0 \lambda^2},$$

а при $F_0 = 0,0160 \text{ м}^2$ найдемъ

$$w_1 = 14,47 M_1.$$



Фиг. 360.

Для стойки mm , фиг. 360 а, получимъ

$$V_m = +K_m = Q_{m+1} - Q_m = \frac{M_{m+1} - M_m}{\lambda} - \frac{M_m - M_{m-1}}{\lambda},$$

гдѣ K_m означаетъ нагрузку узла m , а также найдемъ

$$w_{m+1} = \frac{\Delta h_m}{\lambda}, w_m = -\frac{2}{\lambda} \Delta h_m, w_{m-1} = +\frac{\Delta h_m}{\lambda}$$

гдѣ надо положить:

$$\Delta h_m = \frac{V_m h_m}{EF} = \frac{h_m}{EF \lambda} (M_{m+1} - 2M_m + M_{m-1}).$$

Подобное сложное исследование изменений длины Δl промежуточных стоек становится в данном примере излишним. Представим себе, что эти стойки устранены, и тогда построим линию прогибов, которая нам даст вертикальные перемещения узлов 1, 3, 5, 7, 9 нижнего пояса и узлов 2, 4, 6, 8, 10 верхнего пояса; наконец, обратим внимание на то, что перемещения узлов, связанных одним стержнем, отличаются на изменение длины этого стержня (см. стр. 9—выпуск VII).

При сложении грузов w , действующих на одни и те же узлы, получаем:

$$\begin{aligned} w_1 &= 35,64 M_1 + 28,61 M_1 - 57,68 M_2 + 67,82 M_1 + 14,47 M_1, \text{ т. е.} \\ w_1 &= 146,55 M_1 - 57,68 M_2 \text{ и точно также:} \\ w_2 &= -57,68 M_1 + 170,54 M_2 - 97,80 M_3 \\ w_3 &= -97,80 M_2 + 239,71 M_3 - 128,98 M_4 \\ w_4 &= -128,98 M_3 + 250,48 M_4 - 120,59 M_5 \\ w_5 &= -120,59 M_4 + 250,48 M_5 - 120,59 M_6^*); \end{aligned}$$

эти значения применимы при $E=1$. Если же взять $E=1\ 800\ 000\ \text{к/см}^2 = 18\ 000\ 000\ \text{т/м}^2$, то все количества w придется разделить на 18 000 000.

Моменты M удобнее всего представить с помощью веревочного многоугольника в форме

$$M_m = Hy_m,$$

где H —означает полюсное расстояние. Если H выражено в тоннах, то величины y надо измерить по линейному масштабу для фермы и выразить в метрах. Грузы w представляют собою числа.

В нашем примере приняты масштабы для фермы 1:400, для прогибов 1:1 и затѣм $H=135\ \text{т}$. Тогда в выражения, найденные для грузов w , мы должны подставить

$$M_m = \frac{135 \cdot y_m}{18\ 000\ 000} \cdot \frac{400}{1} = \frac{3y_m}{1000};$$

сдѣлав это, получим:

$$w_1 = 146,55 \frac{3 \cdot y_1}{1000} - 57,68 \frac{3y_2}{1000} = \frac{y_1}{2,27} - \frac{y_2}{5,78}$$

и подобным же образом:

$$\begin{array}{l|l} w_2 = -\frac{y_1}{5,78} + \frac{y_2}{1,95} - \frac{y_3}{3,41} & w_6 = -\frac{y_5}{2,76} + \frac{y_6}{1,33} - \frac{y_7}{2,76} \\ w_3 = -\frac{y_2}{3,41} + \frac{y_3}{1,39} - \frac{y_4}{2,58} & w_7 = -\frac{y_6}{2,58} + \frac{y_7}{1,39} - \frac{y_8}{2,58} \\ w_4 = -\frac{y_3}{2,58} + \frac{y_4}{1,33} - \frac{y_5}{2,76} & w_8 = -\frac{y_7}{3,41} + \frac{y_8}{1,95} - \frac{y_9}{3,41} \\ w_5 = -\frac{y_4}{2,76} + \frac{y_5}{1,33} - \frac{y_6}{2,76} & w_9 = -\frac{y_8}{5,78} + \frac{y_9}{2,27} \end{array}$$

Числа в знаменателях представляют полюсные расстояния a для грузов y в метрах; эти расстояния отложены в масштаб 1:400.

Окончив эти предварительные вычисления, которые необходимо сдѣлать для каждой рѣшетки одинъ разъ навсегда, мы можем теперь построить линию прогибов I, II, III, \dots для какого нибудь состоянія нагрузки, выводя ее изъ веревочного многоугольника, представляющего линию моментов.


Направление стороны I выбирается сначала произвольнымъ. Съ помощью y_1 и y_2 опредѣляется направление стороны II , затѣмъ съ помощью y_1, y_2, y_3 направление III и т. д. Ср. фиг. 360 d, которая получена путемъ послѣдовательнаго примѣненія способа, показаннаго на фиг. 358 c; дальнѣйшихъ разъясненій эта фигура не требуетъ.

*) Вычисленіе w_6 потребуется для опредѣленія вліянія усилія D_6 .

Точки 1, 2, 3, . . . этой фигуры взяты другъ отъ друга на такомъ большомъ разстояніи, что многоугольники силъ y_{m-1} , y_m , y_{m+1} для соответствующихъ узловъ получаются вполне отчетливыми.

137. Описанный способъ опредѣленія линіи прогибовъ можетъ быть примѣненъ также просто и къ случаю внѣшнихъ силъ, произвольно направленныхъ, потому что примѣненіе это требуетъ только опредѣленія усилий съ помощью изгибающихъ моментовъ.

Такъ напр., когда имѣемъ рѣшетку со стойками, фиг. 361, то изъ изгибающихъ моментовъ M^o и M^u относительно узловъ верхняго или нижняго пояса найдемъ слѣдующія количества въ самой общей формѣ *).



Фиг. 361.


$$\left. \begin{aligned} (1) \quad O_m &= -\frac{M_m^u}{h_m \cos \beta_m}; \quad U_m = +\frac{M_{m+1}^o}{h_{m+1} \cos \gamma_m} \\ (2) \quad D_m \cos \varphi_m &= \frac{M_m^o}{h_m} - \frac{M_{m-1}^o}{h_{m-1}} = \frac{M_m^u}{h_m} - \frac{M_{m+1}^u}{h_{m+1}} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{примѣнимы при фзѣ} \\ \text{поверху и при фзѣ} \\ \text{понизу.} \end{array}$$

$$(3) \quad V_m = \frac{M_{m-1}^o}{\lambda_m} - \frac{M_m^o h'_{m-1}}{\lambda_m h_m} \quad (\text{фзда поверху}).$$

$$(4) \quad V_m = \frac{M_m^u h''_{m-1}}{\lambda_{m+1} h_m} - \frac{M_{m+1}^u}{\lambda_{m+1}} \quad (\text{фзда понизу}).$$

Отрѣзки h'_{m-1} и h''_{m+1} опредѣляются съ помощью измѣненій длины стержней O_m и U_{m+1} . Изъ уравненій 1—4 получаемъ слѣ-

*) Эти уравненія, 1 до 3, были выведены нами на стр. 22 (выпускъ VIII). Въ данномъ исчисленіи подъ H подразумѣвается равнодѣйствующая внѣшнихъ горизонтальныхъ силъ, приложенныхъ лѣвое сѣченіе, проведеннаго черезъ рѣшетку. Мы узнаемъ тогда, что рассматриваемыя уравненія могутъ быть примѣнены въ самомъ общемъ случаѣ. Уравненіе (4) получается такимъ же путемъ, какъ и уравн. (3). Мы приведемъ здѣсь еще одинъ способъ получения этого уравненія (4); проведемъ на фиг. 362 сѣченіе tt и приравняемъ нулю сумму моментовъ силъ, дѣйствующихъ влѣво отъ tt , относительно нижняго узла ($m+1$). Плечи O_m и V_m будутъ: $h''_{m+1} \cos \beta_m$ и λ_{m+1} ; поэтому получимъ



Фиг. 362.

$$M_{m+1}^u + O_m h''_{m+1} \cos \beta_m + V_m \lambda_{m+1} = 0,$$

а отсюда, подставляя $O_m \cos \beta_m = -\frac{M_m^u}{h_m}$, найдемъ для V_m значеніе, опредѣляемое уравненіемъ (4). Подобнымъ же путемъ можемъ получить также уравненія 2 и 3. Термины „фзда поверху“, „фзда понизу“ означаютъ, что грузы P приложены или къ узламъ только верхняго или только нижняго пояса.

дующія выраженія измѣненій длины, служащія для опредѣленія вліянія ихъ на количества Δo_m , Δu_m , Δd_m , Δh_m .

$$\left. \begin{aligned} w_m &= -\frac{\Delta o_m}{h_m \cos \beta_m}; w_{m-1} = +\frac{\Delta u_m}{h_{m-1} \cos \gamma_m} \\ w &= \frac{\Delta d_m}{h_m}; w_{m-1} = -\frac{\Delta d_m}{h_{m+1}} \end{aligned} \right\} \text{Примѣнимо для линіи прогибовъ верхняго и нижняго поясовъ.}$$

$$\left. \begin{aligned} w_{m-1} &= +\frac{\Delta h_m}{\lambda_m} \\ w_m &= -\frac{\Delta h_m}{\lambda_m} \frac{h'_{m-1}}{h_m} \end{aligned} \right\} \text{Примѣнимо только для линіи прогибовъ верхняго пояса.}$$

$$\left. \begin{aligned} w_m &= +\frac{\Delta h_m h''_{m+1}}{\lambda_{m+1} h_m} \\ w_{m+1} &= -\frac{\Delta h_m}{\lambda_{m+1}} \end{aligned} \right\} \text{Примѣнимо только для линіи прогибовъ нижняго пояса.}$$

Съ помощью этихъ уравненій мы можемъ выразить грузы w въ зависимости отъ моментовъ M^o и M^u .



Литература ко II-му отдѣлу.

(ВЫПУСКИ VIII и IX)

- Mohr**, *Beitrag zur Theorie des Fachwerks*. Zeitschr. des Archit. u. Ing.-Ver. zu Hannover, 1874, стр. 309 и 1875 стр. 17. Основная работа, которая уже упоминалась въ литературѣ къ I отдѣлу.
- Fränkel**, *Anwendung der Theorie des augenblicklichen Drehpunktes auf die Bestimmung der Formänderung von Fachwerken* и т. д. Civilingenieur, 1875, стр. 121.
- Winkler**, *Beitrag zur Theorie der Bogenträger*. Zeitschr. des Archit. u. Ing.-Ver. zu Hannover, 1879, стр. 199.
- Mohr**, *Beitrag zur Theorie der Bogenfachwerkträger*. Zeitschr. des Archit. u. Ing.-Ver. zu Hannover, 1881, стр. 243.
- Müller-Breslau**, *Theorie der durch einen Balken versteiften Kette*. Zeitschr. des Archit. u. Ing.-Ver. zu Hannover, 1881, стр. 57 и 1883, стр. 347. Содержитъ въпервыя точную теорію этой системы.
- Müller-Breslau**, *Theorie des durch einen Balken verstärkten steifen Bogens*. Civilingenieur 1883, стр. 13. Отдѣльный оттискъ изданія Arthur Felix въ Лейпцигѣ.
- Müller-Breslau**, *Influenzlinien für continuirliche Träger mit drei Stützpunkten*. Wochenblatt f. Archit. u. Ing. 1883, стр. 353.



- Müller-Breslau**, *Zur Theorie der Versteifung labiler und flexibler Bogenträger*. Zeitschr. f. Bauwesen, 1883, стр. 312.
- Swain**, *On the application of the principle of virtual velocities to the determination of the deflection and stresses of frames*. Journal of the Franklin Institute, 1883, Февр. до Апрѣля, стр. 102, 194, 250.
- Stelzel**, *Berechnung der Ferdinandsbrücke in Graz*. Находится въ сочиненіи v. Gabriely и Winter'a, Ferdinandsbrücke in Graz, Mittheilungen des Polytechnischen Klubs in Graz, 1883.
- Müller-Breslau**, *Beitrag zur Theorie des durch einen Balken versteiften Bogens*. Zeitschr. f. Bauwesen, 1884, стр. 323.
- Krohn**, *Der Satz von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen und Anwendung desselben zur Berechnung statisch unbestimmter Fachwerkträger*. Zeitschr. des Archit. u. Ing.-Ver. zu Hannover 1884, стр. 269. Примѣненіе теоремы Максвелла въ связи съ диаграммой перемѣщеній по Вилліо.
- Müller-Breslau**, *Vereinfachung der Theorie der statisch unbestimmten Bogenträger*. Zeitschr. des Archit. u. Ing.-Ver. zu Hannover, 1884, стр. 575. Отдѣльный оттискъ изданъ у Schmorl и von Seefeld въ Ганноверѣ.
- Melan**, *Beitrag zur Berechnung statisch unbestimmter Stabsysteme*. Zeitschr. des österr. Archit. u. Ing.-Ver., 1884, стр. 100.
- Melan**, *Theorie der eisernen Bogenbrücken*, см. Handbuch der Ingenieurwissenschaften, II Band, IV Abtheilung, 1888.
- Land**, *Ueber die Ermittlung und die gegenseitigen Beziehungen der Einflusslinien für Träger*. Здѣсь между прочимъ показано опредѣленіе постоянныхъ точекъ неразрѣзной балки съ помощью линий прогибовъ (стр. 75, фиг. 333 этого выпуска). Предложенная нами на фиг. 182 (выпускъ VII) общая теорема выведена Land'омъ только для частнаго случая. Zeitsch. f. Bauwesen, 1890, стр. 165.
- Müller-Breslau**, *Ueber einige Aufgaben der Statik, welche auf Gleichungen der Clapeyronschen Art führen*. Содержитъ рѣшеніе уравненій $\alpha_r M_{r-1} + \beta_r M_r + \gamma_r M_{r+1} = N_r$, приведенное въ № 132 этого выпуска, а также и различные примѣненія этого уравненія. Centralblatt d. Bauverwalt. 1891 Отдѣльный оттискъ у Ernst u. Sohn, Berlin *).




*) См. также:

- Müller-Breslau**, *Ueber die Berechnung statisch unbestimmter Auslegerbrücken*, Centralblatt der Bauverwaltung, 1897 (въ русскомъ переводѣ Г. Кривошеина въ Извѣст. Собран. Инжен. Пут. Сообщ. 1898, № 8).
- Bruno Schulz**, *Ueber die Berechnung mehrfach statisch unbestimmter Systeme*, Zeitschr. f. Archit. u. Ing., 1898, Heft. II (въ русскомъ переводѣ Г. Кривошеина въ Извѣст. Собр. Инжен. Пут. Сообщ. 1898, № 10).
- Bruno Schulz**, *Ueber die Berechnung mehrfach statisch unbestimmter Systeme*, Zeitschr. f. Archit. u. Ing. 1898, Heft 2, 3.

Примѣч. перевод.



Фиг. 292.

$$\max Q' \quad (1^{-\text{MAX}} - 1, 0^T)$$


Масштабъ смъ 1:207.

ЦѢНА ПОЛНАГО ИЗДАНІЯ

2 тома—10 выпусковъ, объемъ около 65 печатныхъ листовъ съ 1000 чертежами въ текстѣ и 16 литографированными таблицами)

по подпискѣ въ книжныхъ магазинахъ—**12** рублей.

Для гг. студентовъ техническихъ заведеній по подпискѣ у издателя—(С.-Петербургъ, Фонтанка 24, кв. 9)—**8** рублей.

За пересылку по вѣсу и разстоянію налагается платежъ.

Отдѣльные выпуски продаваться не будутъ.

НАПЕЧАТАНЫ СЛѢДУЮЩІЕ ВЫПУСКИ: I, II, III, IV, V (томъ I),
VI, VII, VIII, IX (томъ II).

Послѣдній (десятый) выпускъ выйдетъ въ сентябрѣ 1900 года.

